

7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2 фронтон в	7,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	7,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	20,26
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	20,26
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	20,26
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	20,26
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,26
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 3 диспет.номеров и знаков безопасности	м2	20,26
15	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	61,96
16	Штукатурка стен	м2	61,96
17	Окраска известковыми составами стен	м2	61,96
18	Очистка стен от известковых покрытий	м2	61,96
19	Демонтаж старой отмостки	м3	2,70
20	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,70
21	Устройство подушки из щебня	м2	13,50
22	Устройство стяжки с армированием	м3	1,35
23	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,35
24	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
25	Снятие дверных полотен	м2	5,58
26	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1,17х1,95м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт	м2 проемов	2,28
27	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,2х1,5м, шарниры 4шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт, восстановление 3 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2 проемов	3,30

28	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	2,73
29	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	2,73
30	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	1
31	Демонтаж старой проводки	м	42
32	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
33	Монтаж светильников с патронами	шт	6
34	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
35	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	42
36	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	2
37	Очистка помещений от мусора	т	2
38	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
39	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
40	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
II. Здание ТП-5169 мкр.Коктем-2			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,266
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150x50x9м.	м3	0,32
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	48,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	48,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,20
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	9,50
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	9,50
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	23,40
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	23,40

11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	23,40
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	23,40
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,40
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 3 диспет.номеров и знаков безопасности	м2	23,40
15	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	76,466
16	Штукатурка стен	м2	76,466
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	76,466
18	Очистка стен от известковых покрытий	м2	76,466
19	Демонтаж старой отмостки	м3	2,426
20	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,426
21	Устройство подушки из щебня	м2	12,13
22	Устройство стяжки с армированием	м3	1,213
23	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,213
24	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
25	Снятие дверных полотен	м2	3,85
26	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,71x2,25м, шарниры 4шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт, восстановление 3 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2 проемов	3,85
27	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	1,58
28	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	1,58
29	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	2
30	Демонтаж старой проводки	м	64
31	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
32	Монтаж светильников с патронами	шт	6
33	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
34	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Затягивание в проложенные трубы	м	64

35	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	3
36	Очистка помещений от мусора	т	2
37	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
38	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
39	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
III. Здание ТП-5175 ул. Журавлева/19 линия			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2445
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150x50x9м.	м3	0,20
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	32,25
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	32,25
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	7,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	7,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	20,26
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	20,26
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	20,26
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	20,26
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,26
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 3 диспет.номеров и знаков безопасности	м2	20,26
15	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	61,96
16	Штукатурка стен	м2	61,96
17	Окраска известковыми составами стен	м2	61,96

18	Очистка стен от известковых покрытий	м2	61,96
19	Демонтаж старой отмостки	м3	2,70
20	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,70
21	Устройство подушки из щебня	м2	13,50
22	Устройство стяжки с армированием	м3	1,35
23	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,35
24	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
25	Снятие дверных полотен	м2	5,58
26	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1,17х1,95м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт	м2 проемов	2,28
27	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,2х1,5м, шарниры 4шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт, восстановление 3 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2 проемов	3,30
28	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	2,73
29	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	2,73
30	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	1
31	Демонтаж старой проводки	м	42
32	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
33	Монтаж светильников с патронами	шт	6
34	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
35	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	42
36	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	2
37	Очистка помещений от мусора	т	2
38	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
39	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2

40	Дополнительная плата за 1 км поршневого пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
IV. Здание ТП-5651 мкр.Мирас			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2198
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,516
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	71,60
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	71,60
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	12,44
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	12,44
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	47,03
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	47,03
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	47,03
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	47,03
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,03
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 3 диспет.номеров и знаков безопасности	м2	47,03
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	93,68
16	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	3,00
17	Штукатурка стен	м2	3,00
18	Окраска известковыми составами стен	м2	93,68
19	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
20	Снятие дверных полотен	м2	5,83

21	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока, 95x2,38м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2 проемов	5,83
22	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	2,88
23	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	2,88
24	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	2
25	Очистка помещений от мусора	т	2
26	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
28	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
V. Здание ТП-5384 ул. Жарокова/бульв.Бухар Жирау			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2363
2	Устройство стоек	м3	0,300
3	Установка стропил 150x50x9м.	м3	0,52
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	73,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	73,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	12,68
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	12,68
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	44,00
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	44,00
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	44,00
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	44,00

13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,00
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспет.номеров и знаков безопасности	м2	44,00
15	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	10,00
16	Штукатурка стен	м2	10,00
17	Очистка стен от известковых покрытий	м2	104,00
18	Окраска известковыми составами стен	м2	104,00
19	Демонтаж старой отмостки	м3	3,41
20	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,41
21	Устройство подушки из щебня	м2	17,09
22	Устройство стяжки с армированием	м3	1,71
23	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,71
24	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
25	Снятие дверных полотен	м2	2,86
26	Устройство наружных одностворчатых металлических дверных блоков 1,12x2,55м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2 проемов	2,86
27	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	1,47
28	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	1,47
29	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	1
30	Демонтаж старой проводки	м	85
31	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
32	Монтаж светильников с патронами	шт	6
33	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
34	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	85
35	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	2
36	Очистка помещений от мусора	т	2

37	Погрузка мусора строительного в... ную	т	2
38	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
39	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VI. Здание ТП-5387 ул. Ауезова/бульв.Бухар Жирау			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2922
2	Устройство стоек	м3	0,400
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	105,60
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	105,60
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,36
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	15,36
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	40,12
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	40,12
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	40,12
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	40,12
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,12
14	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, восстановление 4 диспет.номеров и знаков безопасности	м2	40,12
15	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	4,00
16	Штукатурка стен	м2	4,00
17	Окраска известковыми составами стен	м2	128,00
18	Очистка стен от известковых покрытий	м2	128,00
19	Демонтаж старой отмостки	м3	3,73
20	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,73

21	Устройство подушки из щебня	м2	18,65
22	Устройство стяжки с армированием	м3	1,87
23	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,87
24	Демонтаж старой проводки	м	76
25	Демонтаж выключателей и распределкоробок.	шт.	8
26	Монтаж светильников с патронами	шт	6
27	Монтаж выключателей и распределкоробок.	шт	8
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	76,00
29	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	3
30	Очистка помещений от мусора	т	2
31	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
33	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VII. Здание ТП-5359 пр. Гагарина/Бабаева			
1	Очистка стен от известковых покрытий	м2	47,80
2	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	47,80
3	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	7,00
4	Штукатурка стен	м2	7,00
5	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,00
6	Снятие дверных полотен	м2	7,69
7	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 0,95x2,05м-1шт, 0,8x2,05м-1шт шарниры 4шт, оперативный навесной замок-2шт, петли для висячего замка 4шт	м2 проемов	3,59
8	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,05x2м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт	м2 проемов	4,10
9	Наружный одностворчатый металлический дверной блок 0,95x2,05м-1шт, 0,8x2,05м-1шт, шарниры 4шт, оперативный навесной замок-2шт, петли для висячего замка 4шт	м2	3,59

10	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	2,10
11	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	2,10
12	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	4,00
13	Демонтаж вентиляционных решеток 0,65м X 0,8м.	решетка	1,00
14	Установка вентиляционных решеток 0,65м X 0,8м.	решетка	1,00
15	Демонтаж вентиляционных решеток 2м X 0,65м	решетка	1,00
16	Установка вентиляционных решеток 2м X 0,65м	решетка	1,00
17	Демонтаж вентиляционных решеток 0,95м X 0,55м	решетка	1,00
18	Установка вентиляционных решеток 0,95м X 0,55м	решетка	1,00
19	Демонтаж старой проводки	м	75,00
20	Демонтаж выключателей и распределительных коробок	шт.	8,00
21	Монтаж светильников с патронами	шт	6,00
22	Монтаж выключателей и распределительных коробок	шт	8,00
23	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Затягивание в проложенные трубы	м	75,00
24	Очистка помещений от мусора	т	2,00
25	Погрузка строительного мусора вручную	т	2,00
26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 40 км	т	2,00
27	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40,00
VIII. Здание ТП-5248 ул.Абая/Желтоксан			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2951
2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150x50x9м	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	105,60

5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	105,60
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,36
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	15,36
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	131,58
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	131,58
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	131,58
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	131,58
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	131,58
14	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза, восстановление 4-диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	131,58
15	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	91,60
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	131,58
17	Штукатурка стен	м2	5
18	Окраска известковыми составами стен	м2	131,58
19	Демонтаж старой отмостки	м3	2,14
20	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,14
21	Устройство подушки из щебня	м2	10,68
22	Устройство стяжки с армированием	м3	1,07
23	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,07
24	Демонтаж старой проводки	м	65
25	Демонтаж выключателей и распределительных коробок	шт.	8
26	Монтаж светильников с патронами	шт	6
27	Монтаж выключателей и распределительных коробок	шт	8
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Затягивание в проложенные трубы	м	65
29	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	1

30	Очистка помещений от мусора	т	2
31	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
33	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
IX. Здание ТП-5604 ул.Хусайнова			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2985
2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	105,60
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	105,60
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,36
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	15,36
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	54,29
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	54,29
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	54,29
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	54,29
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,29
14	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	54,29
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,27
16	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,27
17	Устройство подушки из щебня	м2	11,39
18	Устройство стяжки с армированием	м3	1,14

19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,14
20	Демонтаж старой проводки	м	75
21	Демонтаж выключателей и распределкоробок	шт.	8
22	Монтаж светильников с патронами	шт	6
23	Монтаж выключателей и распределкоробок	шт	8
24	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Затягивание в проложенные трубы	м	75
25	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	1
26	Очистка помещений от мусора	т	2
27	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
Х. Здание ТП-5267 ул.Каблукова			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,1793
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150x50x9м	м3	0,32
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	48,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	48,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,20
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	9,50
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	9,50
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	27,57
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	27,57
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	27,57
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	27,57

13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,57
14	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза, восстановление 3 диспет.номеров и знаков безопасности	м2	27,57
15	Демонтаж старой отмостки	м3	3,58
16	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,58
17	Устройство подушки из щебня	м2	17,90
18	Устройство стяжки с армированием	м3	1,79
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,79
20	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	4
21	Очистка стен от известковых покрытий	м2	81,81
22	Штукатурка стен	м2	4
23	Окраска известковыми составами стен	м2	81,81
24	Демонтаж старой проводки	м	64
25	Демонтаж выключателей и распределкоробок	шт.	8
26	Монтаж светильников с патронами	шт	5
27	Монтаж выключателей и распределкоробок	шт	8
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	1
29	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	2
30	Очистка помещений от мусора	т	2
31	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
33	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
XI. Здание ТП-5269 ул.Каблукова			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,30
2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,81

4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	105,60
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	105,60
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,36
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	9
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	41,83
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	41,83
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	41,83
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	41,83
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,83
14	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза, восстановление 3 диспет.номеров и знаков безопасности	м2	41,83
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,09
16	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,09
17	Устройство подушки из щебня	м2	10,47
18	Устройство стяжки с армированием	м3	1,05
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,05
20	Демонтаж старой проводки	м	65
21	Демонтаж выключателей и распределкоробок	шт.	8
22	Монтаж светильников с патронами	шт	6
23	Монтаж выключателей и распределкоробок	шт	8
24	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	65
25	Обрезка, выкорчевывание деревьев	1 дерево	1
26	Очистка помещений от мусора	т	2
27	Погрузка мусора строительного вручную	т	2

28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
4 СБ	Ремонт зданий ТП РЭС-6 Управления распределительных сетей города		
	I. Здание ТП-6536 ул.Арыкова/Джангельдина		
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,31
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150x50x9м	м3	0,656
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	68,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	68,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	13,60
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	13,60
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	44
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	44
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	44
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	44
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44
14	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	44
15	Поверхности металлические. Окраска сборных шин РУ-0,4-6/10кВ	м2	8,40
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	310,00
17	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	80,00
18	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	243,00
19	Штукатурка стен	м2	80,00

20	Окраска известковыми составами ст. внутри и снаружи	м2	310,00
21	Демонтаж старой отмостки	м3	3,20
22	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3	3,20
23	Устройство подушки из щебня	м2	12,60
24	Устройство стяжки с армированием	м3	1,26
25	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,26
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
27	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
28	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см – 8шт	т	0,455
29	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	19,20
30	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза с двух сторон	м2	19,20
31	Очистка помещений от мусора	т	2
32	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
34	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
II. Здание ТП-6108 ул.Казбек би/Калдаякова			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,425
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,65
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	87,60
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2	87,60
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	13,84

8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	13,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	44
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	44
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	44
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	44
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза	м2	44
15	Поверхности металлические. Окраска сборных шин РУ-0,4-6/10кВ	м2	8,40
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	360
17	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	92
18	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	252
19	Штукатурка стен	м2	92
20	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	360
21	Демонтаж старой отмостки	м3	4,82
22	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3	4,82
23	Устройство подушки из щебня	м2	24,12
24	Устройство стяжки с армированием	м3	2,41
25	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,41
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
27	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
28	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 8шт	т	0,455
29	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	19,20
30	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	19,20

31	Очистка помещений от мусора	т	2
32	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
34	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
III. Здание ТП-6403 ул.Кирпичнозаводская			
1	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	44
2	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	44
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	44
4	Протравливание металлических поверхностей	м2	44
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44
6	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 3 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	44
7	Поверхности металлические. Окраска сборных шин РУ-0,4-6/10кВ	м2	7
8	Очистка стен от известковых покрытий	м2	290
9	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	50
10	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	150
11	Штукатурка стен	м2	50
12	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	290
13	Демонтаж старой отмостки	м3	2,10
14	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,10
15	Устройство подушки из щебня	м2	8,20
16	Устройство стяжки с армированием	м3	2,10
17	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,10
18	Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4
19	Снятие дверных полотен	м2	13,85
20	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 2,1x1,5м, 2,1x1м	м2	5,25

21	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,05x2,1м-2шт	м2	8,60
22	Демонтаж решеток вентиляционных 2,1м X 0,2м.	решетка	1
23	Установка решеток вентиляционных 2,1м X 0,2м.	решетка	1
24	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
25	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смx10смx165см-2шт	м3	0,0165
26	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100x120см толщиной 0,6см - 6шт	т	0,3413
27	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	14,40
28	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза с двух сторон	м2	14,40
29	Очистка помещений от мусора	т	2
30	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
31	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
IV. Здание ТП-6434 ул.Каменское плато			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,24
2	Устройство стоек	м3	0,20
3	Установка стропил 150x50x9м	м3	0,527
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	50,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2	50,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	13,60
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	13,60

9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	32
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	32
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	32
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	32
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 3 диспетчерских номеров и 5 знаков безопасности	м2	32
15	Поверхности металлические. Окраска сборных шин РУ-0,4-6/10кВ	м2	7,20
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	240,00
17	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	90,00
18	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	142,00
19	Штукатурка стен	м2	90,00
20	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	240,00
21	Демонтаж старой отмостки	м3	2,90
22	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3	2,90
23	Устройство подушки из щебня	м2	10,50
24	Устройство стяжки с армированием	м3	1,02
25	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,02
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5
27	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-1шт	м3	0,0083
28	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т	0,3413
29	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	14,40
30	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза с двух сторон	м2	14,40
31	Очистка помещений от мусора	т	2
32	Погрузка мусора строительного вручную	т	2

33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
34	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
V. Здание ТП-6146 ул.Маметова/Пушкина			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,31
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,656
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	68
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2	68
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	13,60
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	13,60
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	44
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	44
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	44
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	44
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 6 знаков безопасности	м2	44
15	Поверхности металлические. Окраска сборных шин РУ-0,4-6/10кВ	м2	8,40
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	310,00
17	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	80,00
18	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	243,00

19	Штукатурка стен	м2	80,00
20	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	310,00
21	Демонтаж старой отмостки	м3	3,20
22	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3	3,20
23	Устройство подушки из щебня	м2	12,60
24	Устройство стяжки с армированием	м3	1,26
25	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,26
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7
27	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
28	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 8шт	т	0,455
29	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	19,20
30	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза с двух сторон	м2	19,20
31	Очистка помещений от мусора	т	2
32	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
34	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VI. Здание ТП-6032 ул.Казбек би/Абдуллиных			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4275
2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,759
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	117
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	117
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23

7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	17,60
8	Покрытие фронтонов с двух сторон олифой с последующей окраской	м2	17,60
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	23,22
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	23,22
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	23,22
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	23,22
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,22
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	23,22
15	Очистка стен от известковых покрытий	м2	393,53
16	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	90
17	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	243,53
18	Штукатурка стен	м2	90,00
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	393,53
20	Демонтаж старой отмостки	м3	6,92
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,92
22	Устройство подушки из щебня	м2	34,60
23	Устройство стяжки с армированием	м3	3,46
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,46
25	Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,80
26	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,80
27	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,00
VII. Здание ТП-6136 ул.Тулебаева/Алимжанова			
1	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	30

2	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	30
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	30
4	Протравливание металлических поверхностей	м2	30
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30
6	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 3 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	30
7	Поверхности металлические. Окраска сборных шин РУ-0,4-6/10кВ	м2	4,30
8	Очистка стен от известковых покрытий	м2	140,00
9	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	50,00
10	Чистка помещений и оборудования РУ-0,4/10/6кВ и кабин силовых трансформаторов от пыли, паутины, масляных покровов	м2	80,00
11	Штукатурка стен	м2	50,00
12	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	140,00
13	Демонтаж старой отмостки	м3	1,10
14	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	1,10
15	Устройство подушки из щебня	м2	5,20
16	Устройство стяжки с армированием	м3	1,02
17	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,02
18	Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,00
19	Снятие дверных полотен	м2	5,09
20	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 2,15x0,95м	м2 проемов	2,04
21	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,35x1,3м	м2 проемов	3,05
22	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5
23	Демонтаж и монтаж деревянного барьера в кабину силового трансформатора 5смx10смx165см-1шт	м3	0,0083
24	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов 100x120см толщиной 0,6см - 4шт	т	0,2275

25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	9,60
26	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза с двух сторон	м2	9,60
27	Очистка помещений от мусора	т	2
28	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
29	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
5 СБ	Ремонт зданий ТП РЭС-7 Управления распределительных сетей города		
	I. Здание ТП-7511 мкр. Таугуль-1		
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,50
2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	109,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2	109,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	15,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	50,00
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	50,00
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	50,00
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	50,00
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,00
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	50,00

15	Окраска фундамента вокруг ТП ку. асшлаком	м2	16,00
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	422,00
17	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	12,00
18	Штукатурка стен	м2	12,00
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	422,00
20	Демонтаж старой отмостки	м3	5,76
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,76
22	Устройство подушки из щебня	м2	28,80
23	Устройство стяжки с армированием	м3	2,88
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,88
25	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов в кабине РУ-0,4кВ 300х50см толщиной 0,6см	т	0,0711
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	3
27	Окраска металлических оверхностей масляными составами за два раза с двух сторон	м2	3
28	Очистка помещений от мусора	т	2
29	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
II. Здание ТП-7523 мкр.7			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,30
2	Устройство стоек	м3	0,20
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,405
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	54,50
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	54,50
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,115

7	Сборка фронтонов из готовых щитов	м2	7,92
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	7,92
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	24,00
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	24,00
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	24,00
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	24,00
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,00
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	24,00
15	Окраска фундамента вокруг ТП кузбаслаком	м2	5,40
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	169,00
17	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	10,00
18	Штукатурка стен	м2	10,00
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	169,00
20	Демонтаж старой отмостки	м3	0,96
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	0,96
22	Устройство подушки из щебня	м2	4,80
23	Устройство стяжки с армированием	м3	0,48
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	0,48
25	Очистка помещений от мусора	т	2
26	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
28	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
III. Здание ТП-7716 мкр. Акбулак			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,50
2	Устройство стоек	м3	0,40

3	Установка стропил 150x50x9м	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	109
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	15,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	50
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	50
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	50
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	50
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	50
15	Окраска фундамента вокруг ТП кузбаслаком	м2	16
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	422
17	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	6
18	Штукатурка стен	м2	6
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	422
20	Демонтаж старой отмостки	м3	0,96
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	0,96
22	Устройство подушки из щебня	м2	4,80
23	Устройство стяжки с армированием	м3	0,48
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	0,48
25	Очистка помещений от мусора	т	2
26	Погрузка мусора строительного вручную	т	2

27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
28	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
IV. Здание ТП-7655 СМУ-15			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,50
2	Устройство стоек	м3	0,60
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,91
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	112
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	112
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,50
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	17,62
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	17,62
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	47,00
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	47,00
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	47,00
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	47,00
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,00
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	47,00
15	Окраска фундамента вокруг ТП кузбаслаком	м2	19,00
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	484,00
17	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	28,00
18	Штукатурка стен	м2	28,00
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	484,00

20	Демонтаж старой отмостки	м3	3,04
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,04
22	Устройство подушки из щебня	м2 основани я	15,20
23	Устройство стяжки с армированием	м3	1,52
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,52
25	Очистка помещений от мусора	т	2
26	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
28	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
V. Здание ГП-7331 мкр.Аксай-3а			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,50
2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	109,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	15,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	60
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	60
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	60
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	60
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60

14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	60
15	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки и известковых покрытий	м2	469
16	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	469
17	Очистка помещений от мусора	т	2
18	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
19	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
20	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VI. Здание ТП-7403 мкр. Жетысу-4			
1	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	0,50
2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150x50x9м	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	109,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	15,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	50,00
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	50,00
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	50,00
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	50,00
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,00
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	50,00

15	Окраска фундамента вокруг ТП ку. асшлаком	м2	16,00
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	422,00
17	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	38,50
18	Штукатурка стен	м2	38,50
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	422,00
20	Демонтаж старой отмостки	м3	1,76
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	1,76
22	Устройство подушки из щебня	м2	8,80
23	Устройство стяжки с армированием	м3	0,88
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	0,88
25	Монтаж металлических покрытий для кабельных каналов в кабине РУ-0,4кВ 300х50см толщиной 0,6см	т	0,1251
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	5,28
27	Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза с двух сторон	м2	5,28
28	Очистка помещений от мусора	т	2
29	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VII. Здание ТП-7578 мкр.7			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,30
2	Устройство стоек	м3	0,20
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,405
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	54,50
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2	54,50

6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,115
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	7,92
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	7,92
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	31,00
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	31,00
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	31,00
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	31,00
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,00
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	31,00
15	Окраска фундамента вокруг ТП кузбаслаком	м2	10,80
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	139,00
17	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	19,00
18	Штукатурка стен	м2	19,00
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	139,00
20	Демонтаж старой отмостки	м3	3,84
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3	3,84
22	Устройство подушки из щебня	м2	19,20
23	Устройство стяжки с армированием	м3	1,92
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,92
25	Очистка помещений от мусора	т	2
26	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
28	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
VIII. Здание ТП-7614 ул.Ладыгина			
1	Устройство мауэрлатов 150х50с креплением анкерными болтами	м3	0,50

2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150x50x9м	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	109,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2	109,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,84
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	15,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	42
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	42
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	42
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	42
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза (внутри и снаружи) восстановление 4 диспетчерских номеров и знаков безопасности	м2	42
15	Окраска фундамента вокруг ТП кузбаслаком	м2	16,80
16	Очистка стен от известковых покрытий	м2	422,00
17	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	12,00
18	Штукатурка стен	м2	12,00
19	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	422,00
20	Демонтаж старой отмостки	м3	4,48
21	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3	4,48
22	Устройство подушки из щебня	м2	22,40
23	Устройство стяжки с армированием	м3	2,24
24	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,24
25	Очистка помещений от мусора	т	2

26	Погрузка мусора строительного в мусорную	т	2
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
28	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
IX. Здание ТП-7357 ул.Райымбека/Емцова			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,50
2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150х50х9м	м3	0,81
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	109,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	15,84
8	Покрытие фронтонов с двух сторон олифой с последующей окраской	м2	15,84
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	44
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	44
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	44
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	44
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и 4 знаков безопасности	м2	44
15	Окраска фундамента вокруг ТП	м2	16,80
16	Бетонирование пола кабины тр-ра №1 с армированием 9м2, толщина 20см.	м3	1,80
17	Очистка стен от известковых покрытий	м2	422,00
18	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	6,00
19	Штукатурка стен	м2	6,00

20	Окраска известковыми составами с н внутри и снаружи	м2	422,00
21	Демонтаж старой отмостки	м3	2,56
22	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,56
23	Устройство подушки из щебня	м2	12,80
24	Устройство стяжки с армированием	м3	1,28
25	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,28
26	Очистка помещений от мусора	т	2
27	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
Х. Здание ТП-7328 мкр Аксай 5			
1	Разработка грунта под лотки	м3 грунта	66,00
2	Засыпка вручную траншей с уплотнением	м3 грунта	66,00
3	Демонтаж лотков прямоугольных	м3	2,56
4	Установка лотков прямоугольных 1000х355х415-32шт.	м3	4,7144
6	Гидроизоляция фундаментного основания оклейкой рубероидом битумом	м2	66,00
7	Устройство бетонной отмостки с армированием по периметру здания 1мх48м толщиной 0,1м	м3	4,80
8	Очистка от мусора	т	6,5024
9	Погрузка мусора строительного вручную	т	6,5024
10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	6,5024
11	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
6 СБ	Ремонт зданий РП Управления распределительных сетей города		
Г. Здание РП-85 ул.Кунаева/уг.Сейфуллина			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,413

2	Устройство стоек	м3	0,30
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,567
4	Устройство обрешетки(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	92,00
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	92,00
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	13,20
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	13,20
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	25,80
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	25,80
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	25,80
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	25,80
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,80
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 2 диспетчерских номеров и 2 знаков безопасности	м2	25,80
15	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	131,58
16	Штукатурка стен	м2	131,58
17	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи на 2 раза	м2	263,16
18	Демонтаж старой отмостки	м3	4,19
19	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,19
20	Устройство подушки из щебня	м2	20,90
21	Устройство стяжки с армированием	м3	2,09
22	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,09
23	Очистка помещений от мусора	т	2
24	Погрузка мусора строительного вручную	т	2

25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
26	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
II. Здание РП-103 ул.Солнечная/уг.Абая			
1	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	28
2	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	28
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	28
4	Протравливание металлических поверхностей	м2	28
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28
6	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 2 диспетчерских номеров и 2 знаков безопасности	м2	28
7	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	184
8	Штукатурка стен	м2	184
9	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	368
10	Демонтаж старой отмостки	м3	8,30
11	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	8,30
12	Устройство подушки из щебня	м2	41,30
13	Устройство стяжки с армированием	м3	4,30
14	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	4,30
15	Очистка помещений от мусора	т	2
16	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
18	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
III. Здание РП-145 мкр.Самал-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,60
2	Устройство стоек	м3	0,40
3	Установка стропил 150х50х9м.	м3	0,71

4	Устройство обрешетки(50x50) с озорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	134,50
5	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 50мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	134,50
6	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,30
7	Сборка фронтонов из готовых щитов.	м2	10,00
8	Покрытие фронтонов олифой с последующей окраской	м2	10,00
9	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	31,00
10	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	31,00
11	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	31,00
12	Протравливание металлических поверхностей	м2	31,00
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,00
14	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 3 диспетчерских номеров и 3 знаков безопасности	м2	31,00
15	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	144,00
16	Штукатурка стен	м2	144,00
17	Окраска известковыми составами стен на два раза	м2	288,00
18	Очистка помещений от мусора	т	2
19	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
IV. Здание РП-142 ул. Минусинского/Попова			
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов.	м2	128,60
2	Разборка гидроизоляционного слоя	м2	128,60
3	Разборка цементного покрытия 3см	м2	111,80
4	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3 см	м2	111,80
5	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	128,60

6	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя с учетом стоимости бикроста в два слоя	м2	128,60
7	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали, ширина 0,5м, толщина 0,7мм	м	30,00
8	Устройство разделительной перегородки на крыше из кирпича 300шт	м3	0,5625
9	Устройство парапетов из листовой стали.	м2	17,00
10	Окраска кузбасским лаком на 2 раза	м2	14,40
11	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	9,28
12	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	9,28
13	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	9,28
14	Протравливание металлических поверхностей	м2	9,28
15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,28
16	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 2 диспетчерских номеров и 2 знаков безопасности	м2	18,56
17	Очистка стен от известковых покрытий	м2	360,00
18	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	230,00
19	Штукатурка стен	м2	230,00
20	Окраска известковыми составами стен внутри и снаружи	м2	720,00
21	Восстановление поверхности стены - кладка из кирпича 50шт	м3	0,0938
22	Разработка грунта на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3	3,04
23	Устройство подушки из щебня	м2	12,20
24	Устройство стяжки с армированием	м3	1,22
25	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,22
26	Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,00
27	Снятие дверных полотен	м2	5,50
28	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 2,2x1,0м толщина 2мм, шарниры-2шт, оперативный врезной замок-1шт	м2 проемов	2,20
29	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,5x2,2м, толщина 2мм, шарниры-4шт, оперативный врезной замок-1шт	м2 проемов	3,30

30	Установка решеток вентиляционных 0,6м X 0,4м.	решетка	2
31	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	8
32	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	8
33	Монтаж контура заземления металлических дверей	шт.	2
34	Очистка помещений от мусора	т	2
35	Погрузка мусора строительного вручную.	т	2
36	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
37	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
V. Здание РИ-175 ул.Гагарина/уг.Короленко			
1	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	55,20
2	Обеспыливание металлических поверхностей	м2	55,20
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	55,20
4	Протравливание металлических поверхностей	м2	55,20
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,20
6	Окраска поверхностей металлических масляными составами за два раза, восстановление 5 диспетчерских номеров и 5 знаков безопасности	м2	55,20
7	Очистка стен от известковых покрытий внутри и снаружи	м2	275,80
8	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	55,00
9	Штукатурка стен	м2	55,00
10	Окраска известковыми составами стен внутри на два раза	м2	551,60
11	Демонтаж старой отмостки	м3	7,94

12	Разработка грунта на глубине 0,7м, шириной 0,8м, для восстановления отмостки, разработка грунта глубиной 1,7м, шириной 0,4м для бетонного пояса стены	м3	23,31
13	Устройство подушки из щебня	м2	60,72
14	Устройство стяжки с армированием, устройство бетонного пояса стены	м3	18,04
15	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	18,04
16	Демонтаж коробки дверной в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
17	Снятие дверных полотен	м2	3,225
18	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,15x1,5м, толщина 2мм, шарниры 4шт, оперативный врезной замок-2шт	м2 проемов	3,225
19	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	3,30
20	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	3,30
21	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	1
22	Очистка помещений от мусора	т	2
23	Погрузка мусора строительного вручную	т	2
24	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2
25	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	40
7С/Б	Ремонт зданий МДП РЭС-2 ул. Манаса 24А		
	<i>Замена пластиковых окон Литер А</i>		
1	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	466,0000

2	Установка блоков оконных металлопластиковых из ПВХ в комплекте подоконниками с герметизацией монтажной пеной	м2 проемов	466,0000
3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, поворотной-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной-откидными створками в комплекте с подоконниками	м2	466,0000
4	Штукатурка оконных откосов.	м2	123,0000
5	Левкас оконных х откосов.	м2	123,0000
6	Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов.	м2	123,0000
Замена пластиковых окон Литер Е			
7	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	35,0000
8	Установка блоков оконных металлопластиковых из ПВХ в комплекте с подоконниками с герметизацией монтажной пеной	м2 проемов	35,0000
9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, поворотной-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной-откидными створками в комплекте с подоконниками	м2	35,0000
10	Штукатурка оконных откосов.	м2	17,5000
11	Левкас оконных х откосов.	м2	17,5000
12	Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов.	м2	17,5000
МДП РЭС-2			
13	Очистка стен от старых покрытий	м2	109,0000
14	Стены. Левкас	м2	109,0000

15	Стены. Окраска водоэмульсионными составами в санузле	м2	109,0000
16	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	67,0000
17	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	67,0000
18	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,0000
19	Полотна дверные. Снятие	м2	4,0000
20	Устройство внутренних одностворчатых деревянных дверных блоков 2,1x1,0м-2шт	м2 проемов	4,0000
21	Блоки дверные внутренние одностворчатые деревянные блоки 2,1x1,0м-2шт с установкой замков и наличников	м2	4,0000
22	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков	м2 проемов	2,9000
23	Наружные двухстворчатые металлические дверные блоки , с утеплением, с установкой замков и наличников	м2	2,9000
24	Установка блоков оконных металлопластиковых из ПВХ в комплекте с подоконниками с герметизацией монтажной пеной	м2 в	8,0000
25	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двукамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками в комплекте с подоконниками	м2	8,0000
26	Закладка оконного проема.	м2	3,0000
27	Штукатурка оконных и дверных откосов.	м2	39,2000

28	Левкас оконных и дверных откосов.	м2	39,2000
29	Окраска водоземulsionными составами оконных и дверных откосов.	м2	39,2000
30	Плинтусы. Разборка	м	62,0000
31	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусо в	62,0000
32	Полы. Разборка покрытия	м2	67,0000
33	Покрытие ламинированное напольное. Укладка	м2 покрытия	67,0000
Комната отдыха МДП			
34	Очистка стен от старых покрытий	м2	70,0000
35	Стены. Левкас	м2	70,0000
36	Стены. Окраска водоземulsionными составами в санузле	м2	70,0000
37	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	30,0000
38	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	30,0000
39	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0000
40	Полотна дверные. Снятие	м2	2,0000
41	Устройство внутренних одностворчатых деревянных дверных блоков 2,1x1,0м	м2 проемов	2,0000
42	Блоки дверные внутренние одностворчатые деревянные блоки 2,1x1,0м-2шт с установкой замков и наличников	м2	2,0000
43	Закладка оконного проема.	м2	2,0000

44	Установка блоков оконных метал-пластиковых из ПВХ в комплекте подоконниками с герметизацией монтажной пеной размером 1,8x1,6м-21шт	м2 проемов	4,8000
45	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, поворотной-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной-откидными створками в комплекте с подоконниками	м2	4,8000
46	Штукатурка оконных и дверных откосов.	м2	6,0000
47	Левкас оконных и дверных откосов.	м2	6,0000
48	Окраска водоземulsionными составами оконных и дверных откосов.	м2	6,0000
49	Плинтусы. Разборка	м	25,0000
50	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м	25,0000
51	Полы. Разборка покрытия	м2	30,0000
52	Покрытие ламинированное напольное. Укладка	м2	30,0000
Разделка МДП			
53	Очистка стен от старых покрытий	м2	116,0000
54	Стены. Левкас	м2	116,0000
55	Стены. Окраска водоземulsionными составами в санузле	м2	116,0000
56	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	40,0000
57	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	40,0000
58	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,0000

59	Полотна дверные. Снятие	м2	4,0000
60	Устройство внутренних одностворчатых деревянных дверных блоков 2,1x1,0м-2шт	м2 проемов	4,0000
61	Блоки дверные внутренние одностворчатые деревянные блоки 2,1x1,0м-2шт с установкой замков и наличников	м2	4,0000
62	Закладка оконного проема.	м2	2,0000
63	Установка блоков оконных металлопластиковых из ПВХ в комплекте с подоконниками с герметизацией монтажной пеной размером	м2 проемов	3,3000
64	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, поворотной-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной-откидными створками в комплекте с подоконниками	м2	3,3000
65	Штукатурка оконных и дверных откосов.	м2	6,0000
66	Левкас оконных и дверных откосов.	м2	6,0000
67	Окраска водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов.	м2	6,0000
68	Плинтусы. Разборка	м	38,0000
69	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м	38,0000
70	Полы. Разборка покрытия	м2	40,0000
71	Покрытие ламинированное напольное. Укладка	м2 покрытия	40,0000
Склад МДП			
72	Очистка стен от старых покрытий	м2	35,0000
73	Стены. Левкас	м2	35,0000
74	Стены. Окраска водоэмульсионными составами в санузле	м2	35,0000
75	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	9,0000

76	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	9,0000
77	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0000
78	Полотна дверные. Снятие	м2	2,0000
79	Устройство внутренних одностворчатых деревянных дверных блоков	м2 проемов	1,6000
80	Блоки дверные внутренние одностворчатые деревянные блоки с установкой замков и наличников	м2	1,6000
81	Штукатурка дверных откосов.	м2	1,5000
82	Левкас оконных и дверных откосов.	м2	1,5000
83	Окраска вододисперсионными составами оконных и дверных откосов.	м2	1,5000
84	Плинтусы. Разборка	м	12,0000
85	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м	12,0000
86	Полы. Разборка покрытия	м2	9,0000
87	Покрытие ламинированное напольное. Укладка	м2 покрытия	9,0000
88	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	20,0000
89	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм	м2	20,0000
90	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 100 мм	м3	2,0000
Душевая МДП			
91	Стены. Демонтаж настенных плиток 30x15	м2	45,0000
92	Стены. Укладка настенных плиток 30x15	м2	70,0000
93	Демонтаж напольных плиток 30x30.	м2	20,0000