

18	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,620172
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
III.Здание ТП № 3345 ул.Щорса, ул.Ломоносова			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	67,41
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	31,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	77,5215
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	77,5215
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	67,41
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	67,41
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	77,5215
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	77,5215
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	31,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16
11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Нанесение логотипов диспетчерских наименований .	шт	4
14	Установка знаков безопасности	шт	4
15	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,620172
16	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,620172
17	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	3,832
18	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,620172
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	3,832
IV.Здание ТП № 1368 ул. Мочалова, ул. Федорова			

	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	67,41
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	31,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	77,5215
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	77,5215
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	67,41
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	67,41
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	77,5215
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	77,5215
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	31,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16
11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Очистка поверхности решеток от масляной краски	м2	6,16
14	Огрунтовка металлических поверхностей решеток грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	6,16
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток площадью более 5 м2	м2	6,16
16	Нанесение логотипов диспетчерских наименований .	шт	4
17	Установка знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,620172
19	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,620172
20	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1,334
21	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,620172
22	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	1,334

V.Здание ТП № 3464, ул.Макатаева ул.Шагабутдинова

	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	85,15
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	41,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	97,9225
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	97,9225
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	85,15
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	85,15
7	Устройство покрытий пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	97,9225
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	97,9225
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16
11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Очистка поверхности решеток от масляной краски	м2	3,5
14	Огрунтовка металлических поверхностей решеток грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	3,5
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток площадью более 5 м2	м2	3,5
16	Нанесение логотипов диспетчерских наименований .	шт	4
17	Установка знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
19	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
20	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
21	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,78338

22	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
VI.Здание ТП № 3361 ул.Рыскулова, ул. Табачнозаводская			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	47,6
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	30,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	54,74
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	54,74
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	47,6
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	47,6
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	54,74
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	54,74
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	30,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16
11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Очистка поверхности решеток от масляной краски	м2	6,16
14	Огрунтовка металлических поверхностей решеток грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	6,16
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток площадью более 5 м2	м2	6,16
16	Нанесение логотипов диспетчерских наименований .	шт	4
17	Установка знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,43792
19	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,43792
20	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32

21	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,43792
22	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
VII. Здание ТП № 3386 ул. Бондаренко, ул. Есенова			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	47,6
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	30,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	54,74
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	54,74
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	47,6
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	47,6
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	54,74
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	54,74
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	30,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16
11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Очистка поверхности решеток от масляной краски	м2	6,16
14	Огрунтовка металлических поверхностей решеток грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	6,16
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток площадью более 5 м2	м2	6,16
16	Нанесение логотипов диспетчерских наименований	шт	4
17	Установка знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,43792

19	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,43792
20	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
21	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,43792
22	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
VIII. Здание ТП № 1167 ул. Райымбека, ул. Курильская			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	47,6
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	30,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	54,74
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	54,74
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	47,6
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	47,6
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	54,74
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	54,74
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	30,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16
11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Очистка поверхности решеток от масляной краски	м2	6,16
14	Огрунтовка металлических поверхностей решеток грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	6,16
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток площадью более 5 м2	м2	6,16
16	Нанесение логотипов диспетчерских наименований .	шт	4

17	Установка знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,43792
19	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,43792
20	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
21	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,43792
22	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
IX.Здание ТП № 3371 ул.Коммунальная (кн.База)			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	85,15
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	41,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	97,9225
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	97,9225
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	85,15
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	85,15
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	97,9225
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	97,9225
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16
11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Очистка поверхности решеток от масляной краски	м2	3,5
14	Огрунтовка металлических поверхностей решеток грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	3,5

15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток площадью более 5 м2	м2	3,5
16	Нанесение логотипов диспетчерских наименований .	шт	4
17	Установка знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
19	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
20	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
21	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,78338
22	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
Х.Здание ТП № 3460 ул.Макатаева –ул.Кожамкулова			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	85,15
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	41,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	97,9225
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	97,9225
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	85,15
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	85,15
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	97,9225
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	97,9225
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16
11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Очистка поверхности решеток от масляной краски	м2	3,5

14	Огрунтовка металлических поверхностей решеток грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	3,5
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток площадью более 5 м2	м2	3,5
16	Нанесение логотипов диспетчерских наименований	шт	4
17	Установка знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
19	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
20	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
21	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,78338
22	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
XI. Здание ТП № 3472 пер. Райымбека (база)			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	85,15
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	41,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	97,9225
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	97,9225
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	85,15
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	85,15
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	97,9225
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	97,9225
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16

11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Очистка поверхности решеток от масляной краски	м2	3,5
14	Огрунтовка металлических поверхностей решеток грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	3,5
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток площадью более 5 м2	м2	3,5
16	Нанесение логотипов диспетчерских наименований .	шт	4
17	Установка знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
19	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
20	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
21	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,78338
22	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32

ХII.Здание ТП № 3344 ул.Черноморская

	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	85,15
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	41,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	97,9225
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	97,9225
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	85,15

6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	85,15
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	97,9225
8	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	97,9225
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,2
	Покраска металла		
10	Очистка поверхности дверей от масляной краски	м2	16
11	Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16
12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью более 5 м2	м2	16
13	Очистка поверхности решеток от масляной краски	м2	3,5
14	Огрунтовка металлических поверхностей решеток грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	3,5
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток площадью более 5 м2	м2	3,5
16	Нанесение логотипов диспетчерских наименований .	шт	4
17	Установка знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
19	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78338
20	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
21	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,78338
22	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32

№ п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество
3 С/Б	Ремонт зданий ТП РЭС-2 Управления распределительных сетей города		
	I. Здание ТП № 2747, ул.Кавказская-ул.Прокофьева (с-з)		
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,79
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,1 м с креплением анкерными болтами	м3	0,5
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	109
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	109
	Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-5 шт)		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	40,13
11	Очистка поверхности от пыли	м2	40,13
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	40,13
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	40,13
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	40,13
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	80,26
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,5
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,5

П.Здание ТП № 2172 ул.Карасай батыра, ул. Кожамкулова (ю-в)

Ремонт кровли			
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	87,1
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,6 м с креплением анкерными болтами	м3	0,4995
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,92
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,92
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	110
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	110
Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-4 шт)			
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	41,09
11	Очистка поверхности от пыли	м2	41,09
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	41,09
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	41,09
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	41,09
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	82,18
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
Восстановление отмостки			
18	Демонтаж старой отмостки	м3	5,722
19	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,722
20	Уплотнение грунта	м2	28,608
21	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	28,608
22	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0635142
23	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,861

24	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,861
25	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,5
26	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,5
III. Здание ТП № 2348, ул. Абая, ул. Сейфуллина (с-з)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	55,76
2	Устройство мауэрлатов 150x50 = 66,6 м с креплением анкерными болтами	м3	0,348
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,516
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	12
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	12
8	Устройство обрешетки (50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	70,5
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	70,5
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	15
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	75,68
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	15
13	Окраска известковыми составами стен	м2	108,12
	Покраска металла (вентиляционные решетки-4 шт)		
14	Очистка поверхности от масляной краски	м2	5,76
15	Очистка поверхности от пыли	м2	5,76
16	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	5,76
17	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5,76
18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5,76
19	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	11,52

20	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
21	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	Ремонт дверей (2-створчатые двери РУ-0,4 кВ: 2,12x1,05=2,32 м2; 2,18x1,04=2,27м2 и 2,42x1,98м=4,79м2- 2 шт)		
22	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием полотен и отбивкой штукатурки	м2	14,07
23	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	14,07
24	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	4
25	Изготовление двухстворчатой металлической двери: 2,12x1,05=2,23м2	т	0,052154
26	Изготовление двухстворчатой металлической двери: 2,18x1,04=2,27м2	т	0,053106
27	Изготовление двухстворчатой металлической двери: 2,42 x1,98=4,79м2- 2 шт	т	0,196244
28	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м2	28,14
29	Покраска металлических дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м2	28,14
30	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	7
31	Установка петель для висячего замка	шт	8
32	Установка дверных шарниров	шт	16
33	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	4
	Устройство откосов с 2-х сторон		
34	Штукатурка откосов дверей	м2	6,08
35	Левкас дверных откосов плоских	м2	6,08
36	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	6,08
	Восстановление отмостки		
37	Демонтаж старой отмостки	м3	3,136
38	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	3,136
39	Уплотнение грунта	м2	15,68
40	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	15,68
41	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0348096

42	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,586
43	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,586
44	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1,8
45	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	1,8
IV.Здание ТП № 2215 ул.Кабанбай батыра-ул.Досмухамедова (ю-в)			
	Ремонт стен		
1	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	140,2
2	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	134,11
3	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	140,2
4	Окраска известковыми составами стен	м2	191,58
	Покраска металла (дверь-1 шт., вентиляционные решетки-12 шт)		
5	Очистка поверхности от масляной краски	м2	33
6	Очистка поверхности от пыли	м2	33
7	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	33
8	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	33
9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	33
10	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	33
11	Восстановление диспетчерского номера	шт	5
12	Восстановление знаков безопасности	шт	5
	Ремонт дверей (2-створчатые двери РУ-0,4 кВ: 2,15 x 1,0 = 2,15 м2; 2,1 x 1,5 = 3,15 м2 и 2,45 x 2 м = 4,9 м2 - 2 шт)		
13	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием полотен и отбивкой штукатурки	м2	15,1
14	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	15,1
15	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	4
16	Изготовление двухстворчатой металлической двери: 2,15x1,0=2,15м2	т	0,05087
17	Изготовление двухстворчатой металлической двери: 2,1x1,5=3,15м2	т	0,06837

18	Изготовление двухсторонней металлической двери: 2,45 х 2=4,9м ² - 2 шт	т	0,20024
19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м ²	30,2
20	Окраска металлических поверхностей дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м ²	30,2
21	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм ² между дверью и заземляющим контуром	шт	7
22	Установка петель для висячего замка	шт	8
23	Установка дверных шарниров	шт	16
24	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	4
	Устройство откосов с 2-х сторон		
25	Штукатурка откосов дверей	м ²	6,26
26	Левкас дверных откосов плоских	м ²	6,26
27	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м ²	6,26
	Восстановление отмостки		
28	Демонтаж старой отмостки	м ³	5,648
29	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м ³	5,648
30	Уплотнение грунта	м ²	28,24
31	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м ²	28,24
32	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0626928
33	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м ³	2,824
34	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м ³	2,824
35	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	12,1
36	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	12,1
V.Здание ТП № 2732 ул. Айтеке би, ул.Кожамкулова (ю-з)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м ²	86,36
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,6 м с креплением анкерными болтами	м ³	0,5

3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,6
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,6
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	105
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	105
10	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,1
11	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,1

VI. Здание ТП № 2767 ул.Богенбай батыра, пр.Гагарина (ю-в)

	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	87,12
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,6 м с креплением анкерными болтами	м3	0,495
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	109
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	109
10	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,1
11	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,1

VII. Здание ТП № 2510 пр.Абая, ул.Гайдара (с-в)

	Покраска металла (двери-3 шт., вентиляционные решетки-5 шт)		
1	Очистка поверхности от масляной краски	м2	64,76
2	Очистка поверхности от пыли	м2	64,76

3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	64,76
4	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	64,76
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	64,76
6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	64,76
7	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
8	Восстановление знаков безопасности	шт	4
Ремонт дверей (2-створчатые двери РУ-6-10 кВ: 1,85 x1,52 =2,81 м2)			
9	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием полотен	м2	2,81
10	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	2,81
11	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
12	Изготовление двухстворчатой металлической двери: 1,85x1,52=2,81м2	т	0,061578
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м2	5,62
14	Окраска металлических поверхностей дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м2	5,62
15	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	2
16	Установка петель для висячего замка	шт	2
17	Установка дверных шарниров	шт	4
18	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	1
Устройство откосов с 2-х сторон			
19	Штукатурка откосов дверей	м2	1,35
20	Левкас дверных откосов плоских	м2	1,35
21	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	1,35
22	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,1

23	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,1
VIII. Здание ТП № 2018 ул.Кабанбай батыра пр.Сейфуллина (с-з)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	70,2
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,6 м с креплением анкерными болтами	м3	0,4215
3	Устройство стоек	м3	0,3
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,667
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	13,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	13,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	90
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	90
	Покраска металла (двери-2 шт., вентиляционные решетки-2 шт)		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	24,36
11	Очистка поверхности от пыли	м2	24,36
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	24,36
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	24,36
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	48,73
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	48,73
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	Ремонт дверей (2-створчатые двери тр №1 и №2 3,35 х 2,3 м=7,705м2 – 2 шт)		
18	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием полотен	м2	15,41
19	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	15,41

20	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	2
21	Изготовление двухсторонней металлической двери: 3,35х2,3=7,705м2 – 2 шт	т	0,302078
22	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м2	30,82
23	Окраска металлических поверхностей дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м2	30,82
24	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	4
25	Установка петель для висячего замка	шт	4
26	Установка дверных шарниров	шт	8
27	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	2
	Устройство откосов с 2-х сторон		
28	Штукатурка откосов дверей	м2	4,52
29	Левкас дверных откосов плоских	м2	4,52
30	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	4,52
	Восстановление отмостки		
31	Демонтаж старой отмостки	м3	5,589
32	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,589
33	Уплотнение грунта	м2	27,944
34	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	27,944
35	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0620379
36	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,794
37	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,794
38	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,44
39	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,44
IX. Здание ТП-2282 ул. Джандосова, ул. Ауэзова (северо-восток)			

	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	67,1
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,6 м с креплением анкерными болтами	м3	0,42
3	Устройство стоек	м3	0,3
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,667
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	13,68
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	13,68
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	92
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	92
	Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-8 шт)		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	47,31
12	Очистка поверхности от пыли	м2	47,31
13	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	47,31
14	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	47,31
15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	47,31
16	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	94,62
17	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
18	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	Ремонт стен		
19	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	3
20	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	86,45
21	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	3
22	Окраска известковыми составами стен	м2	123,5
	Восстановление отмостки		

23	Демонтаж старой отмостки	м3	5,05
24	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,05
25	Уплотнение грунта	м2	25,248
26	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	25,248
27	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,056055
28	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,525
29	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,525
30	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,24
31	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,24
Х.Здание ТП-2251 ул.Мынбаева, ул.Айманова (ю-з)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	87,1
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,6 м с креплением анкерными болтами	м3	0,4995
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,92
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,92
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	110
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	110
	Восстановление отмостки		
10	Демонтаж старой отмостки	м3	5,722
11	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,722
12	Уплотнение грунта	м2	28,608
13	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	28,608

14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0635142
15	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,861
16	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,861
17	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,5
18	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,5
XI.Здание ТП № 2328, ул.Казбек би-ул.Шарипова (ю-в)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	87,1
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,1 м с креплением анкерными болтами	м3	0,5
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,76
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,76
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	109
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	109
	Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-4 шт)		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	39,96
11	Очистка поверхности от пыли	м2	39,96
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	39,96
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	39,96
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	39,96
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	79,91
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4

17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,1
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,1
ХII.Здание ТП № 2211 пр.Абая, Биокомбинатская (с-з)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	72,96
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,1 м с креплением анкерными болтами	м3	0,4695
3	Устройство стоек	м3	0,3
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,667
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,6
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,6
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	106
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	106
	Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-4 шт)		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	35,73
11	Очистка поверхности от пыли	м2	35,73
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	35,73
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	35,73
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз внутри и снаружи	м2	71,45
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 внутри и снаружи	м2	71,45
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4

17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	Восстановление отмотки		
18	Демонтаж старой отмотки	м3	5,411
19	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмотки	м3	5,411
20	Уплотнение грунта	м2	27,056
21	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	27,056
22	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0600621
23	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмотки	м3	2,706
24	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,706
25	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1
26	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	1
ХIII.Здание ТП № 2390 ул.Мирзояна, ул.Казбек би (с-з)			
	Восстановление отмотки		
1	Демонтаж старой отмотки	м3	4,784
2	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмотки	м3	4,784
3	Уплотнение грунта	м2	23,92
4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	23,92
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0531024
6	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмотки	м3	2,392
7	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,392
8	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1
9	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	1
XVI.Здание ТП № 2710 ул.Карасай батыра, ул.Айтиева (с-з)			
	Ремонт кровли		

1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,79
2	Устройство мауэрлатов 150х 50 = 66,1 м с креплением анкерными болтами	м3	0,49575
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	109
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	109
	Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-5 шт)		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	40,13
11	Очистка поверхности от пыли	м2	40,13
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	40,13
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	40,13
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	40,13
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	80,26
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,5
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,5
XV.Здание ТП № 2746 ул.Болотникова, ул.Прокофьева (ю-з)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,79

2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,1 м с креплением анкерными болтами	м3	0,49575
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	109
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	109
Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-5 шт)			
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	40,13
11	Очистка поверхности от пыли	м2	40,13
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	40,13
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	40,13
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	40,13
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	80,26
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,5
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,5
XVI. Здание ТП № 2793 пр. Райымбека, ул. Тургут-Озала (ю-з)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,79
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,1 м с креплением анкерными болтами	м3	0,5
3	Устройство стоек	м3	0,4

4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	109
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	109
	Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-5 шт)		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	40,13
11	Очистка поверхности от пыли	м2	40,13
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	40,13
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	40,13
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	40,13
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	80,26
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,5
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,5
XVII.Здание ТП № 2717 ул.Мынбаева, ул.Радостовца (с-в)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,79
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,1 м с креплением анкерными болтами	м3	0,5
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23

5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	109
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	109
	Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-5 шт)		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	40,13
11	Очистка поверхности от пыли	м2	40,13
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	40,13
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	40,13
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	40,13
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	80,26
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,5
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,5
XVIII. Здание ТП № 2718 ул.Сатпаева, ул.Тургут Озала (с-з)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,79
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,1 м с креплением анкерными болтами	м3	0,5
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23

5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	109
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	109
Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-5 шт)			
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	40,13
11	Очистка поверхности от пыли	м2	40,13
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	40,13
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	40,13
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	40,13
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	80,26
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,5
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,5
XIV.Здание ТП № 2765 ул.Шевченко, ул.Айманова (ю-в)			
	Ремонт кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,79
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 66,1 м с креплением анкерными болтами	м3	0,5
3	Устройство стоек	м3	0,4
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23

5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	109
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	109
	Покраска металла (двери-4 шт., вентиляционные решетки-5 шт)		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	40,13
11	Очистка поверхности от пыли	м2	40,13
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	40,13
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	40,13
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	40,13
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (внутри и снаружи)	м2	80,26
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,5
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,5

№ п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество
4 С/Б	Ремонт зданий ТП РЭС-4 Управления распределительных сетей города		
	I.ТП № 4503 ул.Шолохова, 13 а		
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	34

3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,4
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,4
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,4
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,4
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	3
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	3
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	3
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	120,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	262,34
	Восстановление отмостки		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	4,5
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,5
17	Уплотнение грунта	м2	22,56
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,56
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04995
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,26
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,26
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	2
23	Очистка поверхности от пыли	м2	25,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	2
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5

27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5,1
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5312
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	5,1
П.Здание ТП № 4639 мкр.Айнабулак - 3			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,4
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,4
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,4
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,4
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	5
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	5
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	5
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	120,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	262,34
	Восстановление отмостки		

15	Демонтаж старой отмостки	м3	4,5
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,5
17	Уплотнение грунта	м2	22,56
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,56
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04995
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,26
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,26
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	2
23	Очистка поверхности от пыли	м2	25,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	2
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5,3
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5312

34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	5,3
III.3дание ТП № 4628 ул. Б.Хмельницкого			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,4
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,4
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,4
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,4
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	7
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	7
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	7
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	120,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	262,34
	Восстановление отмостки		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	4,5
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,5
17	Уплотнение грунта	м2	22,56
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,56
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04995
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,26
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,26
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	2

23	Очистка поверхности от пыли	м2	25,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	2
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5,4
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5312
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	5,4

IV. Здание ТП № 4602, ул.Остроумова 9 РВ-90 в/ч связистов

	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	35,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	26
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	41,1
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	41,1
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	35,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	35,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	41,1
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	41,1
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	26
	Ремонт стен		

10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	7
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	7
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	7
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	85,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	183,19
	Восстановление отмостки		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	3,6
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	3,6
17	Уплотнение грунта	м2	17,76
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	17,76
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03996
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,78
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,78
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	1
23	Очистка поверхности от пыли	м2	18,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	1
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	18,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	3,6
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,3288

34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	3,6
V. Здание ТП № 4624 ул. Майлина, 210			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,4
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,4
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,4
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,4
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	8
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	8
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	8
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	120,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	262,34
	Восстановление отмостки		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	4,5
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,5
17	Уплотнение грунта	м2	22,56
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,56
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04995
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,26
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,26
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	2

23	Очистка поверхности от пыли	м2	25,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	2
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5,4
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5312
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	5,4
VI. Здание ТП № 4308 м/район Дорожник в/часть			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,4
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,4
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,4
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,4
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	7
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	7

12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	7
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	120,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	262,34
	Восстановление отмостки		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	4,5
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,5
17	Уплотнение грунта	м2	22,56
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,56
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04995
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,26
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,26
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	2
23	Очистка поверхности от пыли	м2	25,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	2
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5,4
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5312
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки < 40 км	т	5,4
VII. Здание ТП № 4606 70-й разъезд, 16-й в/г ж/д 24			

	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,4
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,4
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,4
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,4
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	6
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	6
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	6
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	120,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	262,34
	Восстановление отмостки		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	4,5
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,5
17	Уплотнение грунта	м2	22,56
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,56
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04995
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,26
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,26
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	2
23	Очистка поверхности от пыли	м2	25,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	2
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5

26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5,4
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5312
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	5,4
VIII. Здание ТП № 4600 РВ-90 ул. Красногорская на территории в/части			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,4
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,4
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,4
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,4
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	8
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	8
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	8
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	120,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	262,34

	Восстановление отмостки		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	4,5
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,5
17	Уплотнение грунта	м2	22,56
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,56
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04995
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,26
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,26
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	2
23	Очистка поверхности от пыли	м2	25,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	2
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5,4
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5312
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	5,4
IX. Здание ТП № 4603 70-й разъезд			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	35,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	26

3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	41,1
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	41,1
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	35,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	35,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	41,1
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	41,1
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	26
Ремонт стен			
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	6
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	6
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	6
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	85,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	183,19
Восстановление отмостки			
15	Демонтаж старой отмостки	м3	3,6
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	3,6
17	Уплотнение грунта	м2	17,76
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	17,76
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03996
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,78
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,78
Покраска металла			
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	1
23	Очистка поверхности от пыли	м2	18,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	1
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5

27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	18,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	3,5
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,3288
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	3,5
Х.Здание ТП № 4573 АВОКУ за типографией			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	35,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	26
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	41,1
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	41,1
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	35,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	35,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	41,1
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	41,1
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	26
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	7
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	7
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	7
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	85,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	183,19
	Восстановление отмостки		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	3,6

16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	3,6
17	Уплотнение грунта	м2	17,76
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	17,76
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03996
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,78
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,78
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	1
23	Очистка поверхности от пыли	м2	18,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	1
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	18,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	3,6
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,3288
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	3,6
XI.3дание ТП № 4513 ул.Монтажная 31			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	35,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	26
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	41,1

4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	41,1
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	35,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	35,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	41,1
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	41,1
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	26
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	20
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	20
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	20
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	85,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	183,19
	Восстановление отмостки		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	3,6
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	3,6
17	Уплотнение грунта	м2	17,76
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	17,76
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03996
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,78
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,78
	Покраска металла		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	1
23	Очистка поверхности от пыли	м2	18,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	1
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	18,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6

29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	4,67
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,3288
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	4,67
ХП.Здание ТП № 4616 на территории АВОКУ за столовой			
	Ремонт мягкой кровли		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,4
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,4
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,4
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,4
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
	Ремонт стен		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	10
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	10
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	10
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	120,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	262,34
	Замена двери –двухстворчатая дверь – 1,5 м2		

15	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	1,5
16	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	1,5
17	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
18	Установка петель для висячего замка	шт	2
19	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	1
	Устройство откосов с 2-х сторон		
20	Штукатурка откосов дверей	м2	1
21	Левкас дверных откосов плоских	м2	1
22	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	1
23	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм ² между дверью и заземляющим контуром	шт	1
	Восстановление отмостки		
24	Демонтаж старой отмостки	м3	4,5
25	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,5
26	Уплотнение грунта	м2	22,56
27	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,56
28	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04995
29	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,26
30	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,26
	Покраска металла		
31	Очистка поверхности от масляной краски	м2	2
32	Очистка поверхности от пыли	м2	25,5
33	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	2
34	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5