

35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
36	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,5
37	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
38	Восстановление знаков безопасности	шт	6
39	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
40	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
41	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5,8
42	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5312
43	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	5,8
<b>ХIII.Здание ТП № 4627 70-й разъезд на территории ТЭБ остановка учкомбинат</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,4
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,4
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,4
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,4
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
	<b>Ремонт стен</b>		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	2
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	2
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	2
13	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	262,34

	<b>Восстановление отмостки</b>		
14	Демонтаж старой отмостки	м3	4,5
15	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,5
16	Уплотнение грунта	м2	22,56
17	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,56
18	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04995
19	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,26
20	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,26
	<b>Покраска металла</b>		
21	Очистка поверхности от масляной краски	м2	2
22	Очистка поверхности от пыли	м2	25,5
23	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	2
24	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5
26	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,5
27	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
28	Восстановление знаков безопасности	шт	6
29	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
30	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5312
31	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5
32	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5312
33	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	5
<b>XIV.Здание ТП № 4480 ул.Монтажная 31</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	35,8

2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	26
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	41,1
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	41,1
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	35,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	35,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	41,1
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	41,1
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	26
	<b>Ремонт стен</b>		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	5
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	5
12	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	5
13	Окраска известковыми составами наружных стен	м2	85,5
14	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	183,19
	<b>Восстановление отмостки</b>		
15	Демонтаж старой отмостки	м3	3,6
16	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	3,6
17	Уплотнение грунта	м2	17,76
18	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	17,76
19	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03996
20	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,78
21	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,78
	<b>Покраска металла</b>		
22	Очистка поверхности от масляной краски	м2	1
23	Очистка поверхности от пыли	м2	18,5
24	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	1
25	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5

27	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	18,5
28	Восстановление диспетчерского номера	шт	6
29	Восстановление знаков безопасности	шт	6
30	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
31	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,3288
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	3,4
33	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,3288
34	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	3,4
<b>XV.Здание ТП № 4346 ул.Чернышевского ул.Спортивная</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	33,4
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	65,55
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	65,55
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	65,55
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	65,55
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	33,4
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5244
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5244
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5244

14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XVI.Здание ТП № 4349 ул.Майборода ул.Л.Толстого, 47</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	61,2
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34,4
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	70,38
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	70,38
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	61,2
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	61,2
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	70,38
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	70,38
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34,4
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,56304
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,56304
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,56304
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XVII.Здание ТП № 4412 ул.Шемякина, 194 н ул.Вологодская</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	34,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	25,8
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	40,02
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	40,02
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	34,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	34,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	40,02
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	40,02

9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	25,8
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,32016
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,32016
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,32016
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32

**XVIII.Здание ТП № 4424 ул.Пугачева, ул.Спортивная, 6**

	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	30,6
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	24,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	35,19
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	35,19
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	30,6
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	30,6
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	35,19
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	35,19
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	24,2
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,28152
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,28152
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,28152
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32

**XIX.Здание ТП № 4431 ул.Шолохова и ул.Щербакова, 12**

	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	45,5
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	29
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	52,325

4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	52,325
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	45,5
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	45,5
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	52,325
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	52,325
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	29
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,4186
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,4186
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,4186
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32

**XX.Здание ТП № 4434 ул.Чернышевского, ул.Акан Сери 24**

	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	29,6
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	23,8
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	34,04
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	34,04
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	29,6
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	29,6
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	34,04
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	34,04
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	23,8
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,27232
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,27232
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,27232

14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XXI.Здание ТП № 4552 ул. Р.Зорге АТС, ул.Шолохова</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	56,7
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	33,8
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	65,205
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	65,205
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	56,7
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	56,7
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	65,205
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	65,205
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	33,8
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,52164
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,52164
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,52164
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XXII.Здание ТП № 4363 п.Карасу ул.Центральная</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	85,2
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	41,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	97,98
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	97,98
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	85,2
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	85,2
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	97,98
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	97,98



9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7-мм	м	41,2
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78384
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78384
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,78384
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XXIII.Здание ТП № 4644 мкр.Айнабулак-3, ж/д 144</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,5
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	41,6
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	99,475
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	99,475
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	86,5
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	86,5
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	99,475
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	99,475
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,6
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,7958
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,7958
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,7958
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XXIV.Здание ТП № 4345 у 45-х складов</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		

1	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	43,2
2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	113,6
3	Устройство покрытия из листовой стали - скаты с настенными желобами и свесами	м2	113,6
4	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1
5	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	1

**XXV.Здание ТП № 4609 мкр.Жулдыз за ж/д 14 а котельная**

	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	87,1
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	41,6
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	100,165
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	100,165
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	87,1
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	87,1
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	100,165
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	100,165
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,6
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,80132
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,80132
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	7,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,80132
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	7,32

**XXVI.Здание ТП № 4589 ул.Папанина (кор. центр) ул. Ярославская**

	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	58,6
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	33,8
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	67,39

4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	67,39
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	58,6
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	58,6
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	67,39
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	67,39
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	33,8
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,53912
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,53912
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,53912
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32

**XXVII.Здание ТП № 4607 70-й разъезд 13-й в/г ж/дт28**

	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1.	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	52
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	31
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	59,8
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	59,8
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	52
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	52
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	59,8
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	59,8
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	31
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,4784
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,4784
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,4784
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32

	км		
<b>XXVIII.Здание ТП № 4811 ул.Майлина 210</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	33,4
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	25,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	38,41
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	38,41
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	33,4
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	33,4
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	38,41
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	38,41
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	25,2
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,30728
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,30728
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,30728
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XXIX.Здание ТП № 4458 ул.Перонная</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	54,5
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	33
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	62,675
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	62,675

5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	54,5
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	54,5
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	62,675
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	62,675
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	33
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5014
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,5014
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,5014
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XXX.Здание ТП № 4423 ул.Чернышевского 45 ул.Щербакова</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	54
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	32,8
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	62,1
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	62,1
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	54
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	54
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	62,1
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	62,1
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	32,8

10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,4968
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,4968
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,4968
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XXXI.Здание ТП № 4623 ул.Шолохова пр.Сейфуллина</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	57,8
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	34
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,47
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	66,47
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	57,8
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	57,8
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	66,47
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	66,47
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,53176
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,53176

12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,53176
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32
<b>XXXII.Здание ТП № 4336 п.Бурундай у котельной</b>			
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	55,6
2	Разборка мелких покрытий отливов (0,5м)	м	33,2
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	63,94
4	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	63,94
5	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	55,6
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	55,6
7	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	63,94
8	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	63,94
9	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	33,2
10	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,51152
11	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,51152
12	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,32
13	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,51152
14	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,32

№ п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество
5 С/Б	Ремонт зданий ТП РЭС-5 Управления распределительных сетей города		
	I. Здание ТП № 5279 мкр. Коктем-3, ул. Байзакова ул. Сатпаева		
	<b>Восстановление отмостки</b>		
1	Демонтаж старой отмостки	м3	5,69
2	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,69
3	Уплотнение грунта	м2	28,45
4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	28,45
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,063159
6	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,84
7	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,84
	<b>Покраска металла</b>		
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	19,63
9	Очистка поверхности от пыли	м2	19,63
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	19,63
11	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	19,63
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	19,63
13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	19,63
14	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
15	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
16	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	85,8
17	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	41,4
18	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	98,67
19	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	98,67
20	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	85,8



21	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	85,8
22	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	98,67
23	Устройство покрытий кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	98,67
24	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,4
	<b>Ремонт стен</b>		
25	Окраска известковыми составами стен	м2	189,19
	<b>Двустворчатые двери РУ-6 кВ 2,34 x1,47 = 3,44 м2</b>		
26	Демонтаж двустворчатой металлической коробки со снятием дверных полотен	м2	3,44
27	Установка двустворчатой металлической коробки со снятием дверных полотен	м2	3,44
28	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
29	Изготовление двустворчатой металлической двери 2,34 x1,47 = 3,44 м2	т	0,074272
30	Огрунтовка металлических дверных блоков грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м2	6,88
31	Покраска металлических дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м2	6,88
32	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	2
33	Установка петель для висячего замка	шт	2
34	Установка дверных шарниров	шт	4
35	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	1
	<b>Устройство откосов с 2-х сторон</b>		
36	Штукатурка откосов дверей	м2	1,52
37	Левкас дверных откосов плоских	м2	1,52
38	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	1,52
39	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78936
40	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78936
41	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	7
42	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,78936
43	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	7
<b>П.Здание ТП № 5055 мкр.Казахфильм, у д №33</b>			
	<b>Покраска металла</b>		
1	Очистка поверхности от масляной краски	м2	19,63

2	Очистка поверхности от пыли	м2	19,63
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	19,63
4	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	19,63
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	19,63
6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	19,63
7	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
8	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
9	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	85,8
10	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	41,4
11	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	98,67
12	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	98,67
13	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	85,8
14	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	85,8
15	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	98,67
16	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	98,67
17	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,4
	<b>Восстановление отмостки</b>		
18	Демонтаж старой отмостки	м3	5,69
19	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,69
20	Уплотнение грунта	м2	28,45
21	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	28,45
22	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,063159
23	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,84
24	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,84
25	Окраска известковыми составами стен	м2	189,19
26	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78936

27	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78936
28	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	8
29	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,78936
30	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	8
<b>III. Здание ТП № 5325, б. Бухар Жырау, ул. Жарокова</b>			
	<b>Восстановление отмостки</b>		
1	Демонтаж старой отмостки	м3	4,4
2	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,4
3	Уплотнение грунта	м2	22,1
4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	22,1
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04884
6	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,21
7	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,21
	<b>Покраска металла</b>		
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	13,7
9	Очистка поверхности от пыли	м2	13,7
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	13,7
11	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	13,7
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	13,7
13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	13,7
14	Восстановление диспетчерского номера	шт	3
15	Восстановление знаков безопасности	шт	3
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
16	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	52,1
17	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	31
18	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	60

19	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	60
20	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	52,1
21	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	52,1
22	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	60
23	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	60
24	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	31
<b>Ремонт стен</b>			
26	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	10
27	Окраска известковыми составами стен	м2	93,61
28	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,48
29	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,48
30	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	4
31	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,48
32	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	4
<b>IV.Здание ТП № 5185 ул.Кихтенко, ул.Розыбакнева</b>			
<b>Покраска металла</b>			
1	Очистка поверхности от масляной краски	м2	25,85
2	Очистка поверхности от пыли	м2	25,85
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	25,85
4	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	25,85
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	25,85
6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,85
7	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
8	Восстановление знаков безопасности	шт	4
<b>Ремонт мягкой кровли</b>			
9	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,45
10	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	34,1

11	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	99,42
12	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	99,42
13	Разборка цементного покрытия.3 см	м2	86,45
14	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	86,45
15	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	99,42
16	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	99,42
17	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34,1
	<b>Восстановление отмостки</b>		
18	Демонтаж старой отмостки	м3	5,712
19	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,712
20	Уплотнение грунта	м2	28,56
21	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	28,56
22	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0634032
23	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,856
24	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,856
25	Окраска известковыми составами стен	м2	184,03
26	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,79536
27	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,79536
28	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	8
29	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,79536
30	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	8

**V.Здание ТП № 5370 ул.Тимирязева, ул.Хусаинова**

	<b>Восстановление отмостки</b>		
1	Демонтаж старой отмостки	м3	4,06
2	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,06
3	Уплотнение грунта	м2	20,23
4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	20,23
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,045066

6	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмотки	м3	2,02
7	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,02
	<b>Покраска металла</b>		
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	20,76
9	Очистка поверхности от пыли	м2	20,76
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	20,76
11	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	20,76
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	20,76
13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	20,76
14	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
15	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
16	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	50,8
17	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	30,8
18	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	58,5
19	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	58,5
20	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	50,8
21	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	50,8
22	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	58,5
23	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	58,5
24	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	30,8
	<b>Ремонт стен</b>		
25	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	94,4
26	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	94,4
27	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	94,4
28	Окраска известковыми составами стен	м2	94,4
	<b>Ремонь дверей (одностворчатые двери РУ-0,4кВ 0,96 х1,95 = 1,87 м2)</b>		

29	Демонтаж одностворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	1,87
30	Установка одностворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	1,87
31	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
32	Изготовление одностворчатой металлической двери 0,96x1,95 = 1,87 м2	т	0,041186
<b>Одностворчатые двери РУ-10 кВ 2,4 x 1,5 = 3,6 м2</b>			
33	Демонтаж одностворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	3,6
34	Установка одностворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	3,6
35	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
36	Изготовление одностворчатой металлической двери 2,4 x 1,5 = 2,88 м2	т	0,07248
<b>Двухстворчатые двери кабины тр-ра № 1 и 2 2,1 x 2,15 = 4,52 м2 – 2 шт</b>			
37	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен – 2 шт	м2	9,04
38	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен – 2 шт	м2	9,04
39	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	2
40	Изготовление двухстворчатой металлической двери - 2,1 x 2,15 = 4,52 м2 – 2 шт	т	0,185232
41	Огрунтовка металлических дверных блоков грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м2	29,02
42	Покраска металлических дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м2	29,02
43	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	5

44	Установка петель для висячего замка	шт	8
45	Установка дверных шарниров	шт	12
46	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	4
<b>Устройство откосов с 2-х сторон</b>			
47	Штукатурка откосов дверей	м2	5,96
48	Левкас дверных откосов плоских	м2	5,96
49	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	5,96
50	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,468
51	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,468
52	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	15
53	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,468
54	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	15
<b>VI.Здание ТП № 5159 ул.Попова на территории в/ч</b>			
<b>Восстановление отмостки</b>			
1	Демонтаж старой отмостки	м3	4,3
2	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,3
3	Уплотнение грунта	м2	21,2
4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	21,2
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04773
6	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,1
7	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,1
<b>Покраска металла</b>			
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	16,2
9	Очистка поверхности от пыли	м2	16,2
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	16,2
11	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	16,2
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	16,2



13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	16,2
14	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
15	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
16	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	51,9
17	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	30,8
18	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	59,7
19	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	59,7
20	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	51,9
21	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	51,9
22	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	59,7
23	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	59,7
24	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	30,8
	<b>Ремонт стен</b>		
25	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	99,2
26	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	99,2
27	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	99,2
28	Окраска известковыми составами стен	м2	99,2
	<b>Ремонт дверей (одностворчатые двери РУ-0,4 кВ 1,63x1,06=1,73 м2)</b>		
29	Демонтаж одностворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	1,73
30	Установка одностворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	1,73
31	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
32	Изготовление одностворчатой металлической двери 1,63x1,06 =1,73 м2	т	0,038094
	<b>Одностворчатые двери РУ-6 кВ 1,06 x1,95 = 2,07 м2</b>		
33	Демонтаж одностворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	2,07

34	Установка одностворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	2,07
35	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
36	Изготовление одностворчатой металлической двери 1,06 x 1,95 = 2,07 м2	т	0,044746
<b>Двухстворчатые двери тр-ра 1,63 x 1,95 = 3,18 м2 – 2 шт</b>			
37	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен – 2 шт	м2	6,36
38	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен – 2 шт	м2	6,36
39	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	2
40	Изготовление двухстворчатой металлической двери – 1,63 x 1,95 = 3,18 м2 – 2 шт	т	0,136928
41	Огрунтовка металлических дверных блоков грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м2	20,32
42	Покраска металлических дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м2	20,32
43	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	5
44	Установка петель для висячего замка	шт	8
45	Установка дверных шарниров	шт	12
46	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	4
<b>Устройство откосов с 2-х сторон</b>			
47	Штукатурка откосов дверей	м2	5,14
48	Левкас дверных откосов плоских	м2	5,14
49	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	5,14
50	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,4776
51	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,4776

52	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,276
53	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,4776
54	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,276
<b>VII. Здание ТП № 5296 ул. Сухамбаева, ул. Дружба</b>			
	<b>Восстановление отмостки</b>		
1	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8
2	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	2,8
3	Уплотнение грунта	м2	14,2
4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	14,2
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03108
6	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,42
7	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,42
	<b>Покраска металла</b>		
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	5,8
9	Очистка поверхности от пыли	м2	5,8
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	5,8
11	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5,8
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5,8
13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	5,8
14	Восстановление диспетчерского номера	шт	3
15	Восстановление знаков безопасности	шт	3
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
16	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	20
17	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	20
18	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	23
19	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	23

20	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	20
21	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	20
22	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	23
23	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	23
24	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	20
<b>Ремонт стен</b>			
25	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	75,2
26	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	75,2
27	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	75,2
28	Окраска известковыми составами стен	м2	75,2
<b>Ремонт дверей (одностворчатые двери РУ-0,4 кВ 1,63x1,06=1,73 м2)</b>			
29	Демонтаж одностворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	1,73
30	Установка одностворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	1,73
31	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
32	Изготовление одностворчатой металлической двери 1,63x1,06 =1,73 м2	т	0,038094
<b>Одностворчатые двери РУ-6 кВ 1,06 x1,95 = 2,07 м2</b>			
33	Демонтаж одностворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	2,07
34	Установка одностворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	2,07
35	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
36	Изготовление одностворчатой металлической двери 1,06 x1,95 =2,07 м2	т	0,044746
<b>Двухстворчатые двери тр-ра 1,63 x 1,95 = 3,18 м2</b>			
37	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	3,18

38	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	3,18
39	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
40	Изготовление двухстворчатой металлической двери – 1,63 x1,95 =3,18 м2	т	0,068464
41	Огрунтовка металлических дверных блоков грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м2	13,96
42	Покраска металлических дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м2	13,96
43	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	5
44	Установка петель для висячего замка	шт	6
45	Установка дверных шарниров	шт	8
46	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	3
	<b>Устройство откосов с 2-х сторон</b>		
47	Штукатурка откосов дверей	м2	3,71
48	Левкас дверных откосов плоских	м2	3,71
49	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	3,71
50	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,184
51	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,184
52	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	8
53	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,184
54	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	8
<b>VIII. Здание ТП № 5659 п.Каргалы, ул.Мустафина</b>			
	<b>Ремонт кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	96
2	Устройство мауэрлатов 150x50- 51,3 м с креплением анкерными болтами	м3	0,3
3	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23

4	Установка стропил и стоек	м3	1,2
5	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	8
6	Окраска краской фронтонов	м2	8
7	Устройство карнизов из листовой оцинкованной стали 0,7 мм	м2	5,2
8	Устройство обрешетки (50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	96
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	96
10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2
	<b>Восстановление отмостки</b>		
11	Демонтаж старой отмостки	м3	5,976
12	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,976
13	Уплотнение грунта	м2	29,88
14	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	29,88
15	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0663336
16	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,988
17	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,988
	<b>Покраска металла</b>		
18	Очистка поверхности от масляной краски	м2	13,92
19	Очистка поверхности от пыли	м2	13,92
20	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	13,92
21	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	13,92
22	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	13,92
23	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	13,92
24	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
25	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт стен</b>		
26	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	138,1

27	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	138,1
28	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	138,1
29	Окраска известковыми составами стен	м2	138,1
<b>Ремонт дверей (одностворчатые двери РУ-0,4 кВ 2,4x1,0=2,4 м2)</b>			
30	Демонтаж одностворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	2,4
31	Установка одностворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	2,4
32	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
33	Изготовление одностворчатой металлической двери 2,4 x1 =2,4 м2	т	0,05152
<b>Одностворчатые двери РУ-10 кВ 2,4 x1,5 = 3,6 м2</b>			
34	Демонтаж одностворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	3,6
35	Установка одностворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	3,6
36	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1
37	Изготовление одностворчатой металлической двери 2,4 x1,5 =3,6 м2	т	0,07248
<b>Двухстворчатые двери кабины тр-ра № 1 и 2 2,36 x 1,66 = 3,92 м2 -2 шт</b>			
38	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием дверных полотен	м2	7,84
39	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	7,84
40	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	2
41	Изготовление двухстворчатой металлической двери – 2,36 x1,66 =3,92 м2 – 2 шт	т	0,0165472

42	Огрунтовка металлических дверных блоков грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м2	27,68
43	Покраска металлических дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м2	27,68
44	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	5
45	Установка петель для висячего замка	шт	8
46	Установка дверных шарниров	шт	12
47	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	4
<b>Устройство откосов с 2-х сторон</b>			
48	Штукатурка откосов дверей	м2	6,14
49	Левкас дверных откосов плоских	м2	6,14
50	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	6,14
51	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	11,623
52	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	11,623
<b>IX.Здание ТП-5174 ул.Шмелева, ул.19 линия</b>			
<b>Покраска металла</b>			
1	Очистка поверхности от масляной краски	м2	18,07
2	Очистка поверхности от пыли	м2	18,07
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	18,07
4	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	18,07
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	18,07
6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	18,07
7	Восстановление диспетчерского. номера	шт	4
8	Восстановление знаков безопасности	шт	4
<b>Ремонт мягкой кровли</b>			



9	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	88,4
10	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	41,8
11	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	101,7
12	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	101,7
13	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	88,4
14	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	88,4
15	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	101,7
16	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	101,7
17	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,8
<b>Восстановление отмостки</b>			
18	Демонтаж старой отмостки	м3	3,4
19	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	3,4
20	Уплотнение грунта	м2	17,1
21	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	17,1
22	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03774
23	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,7
24	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,7
25	Окраска известковыми составами стен	м2	128,1
26	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,8136
27	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,8136
28	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	7
29	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,8136
30	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	7
<b>Х.Здание ТП-5609 пр.Гагарина ул.Левитана</b>			
<b>Покраска металла</b>			
1	Очистка поверхности от масляной краски	м2	19,21
2	Очистка поверхности от пыли	м2	19,21
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	19,21

4	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	19,21
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	19,21
6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	19,21
7	Восстановление диспетчерского. номера	шт	4
8	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
9	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	70,4
10	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	36,8
11	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	80,96
12	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	80,96
13	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	70,4
14	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	70,4
15	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	80,96
16	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	80,96
17	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	36,8
	<b>Восстановление отмостки</b>		
18	Демонтаж старой отмостки	м3	1,3
19	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	1,3
20	Уплотнение грунта	м2	6,4
21	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	6,4
22	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01443
23	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	0,6
24	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	0,6
25	Окраска известковыми составами стен	м2	127
26	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,64768
27	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,64768
28	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	7

29	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,64768
30	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	7
<b>XI.Здание ТП № 5053 мкр.Казахфильм, у дома № 15</b>			
	<b>Покраска металла</b>		
1	Очистка поверхности от масляной краски	м2	19,63
2	Очистка поверхности от пыли	м2	19,63
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	19,63
4	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	19,63
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	19,63
6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	19,63
7	Восстановление диспетчерского. номера	шт	4
8	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
9	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	85,8
10	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	41,4
11	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	98,67
12	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	98,67
13	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	85,8
14	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	85,8
15	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	98,67
16	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	98,67
17	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	41,4
	<b>Восстановление отмостки</b>		
18	Демонтаж старой отмостки	м3	5,69
19	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,69

20	Уплотнение грунта	м2	28,45
21	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	28,45
22	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,063159
23	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмотки	м3	2,84
24	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,84
25	Окраска известковыми составами стен	м2	189,19
26	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78936
27	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,78936
28	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	8
29	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,78936
30	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	8

### ХП.Здание ТП № 5221 ул.Утепова, ул.Жарокова

	<b>Покраска металла</b>		
1	Очистка поверхности от масляной краски	м2	23,92
2	Очистка поверхности от пыли	м2	23,92
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	23,92
4	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	23,92
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	23,92
6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	23,92
7	Восстановление диспетчерского. номера	шт	4
8	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
9	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	61,74
10	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	34,2
11	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	71,001
12	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	71,001
13	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	61,74

14	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	61,74
15	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	71,001
16	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	71,001
17	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	34,2
	<b>Восстановление отмостки</b>		
18	Демонтаж старой отмостки	м3	4,65
19	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,65
20	Уплотнение грунта	м2	23,25
21	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	23,25
22	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,051615
23	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,325
24	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,325
	<b>Ремонт стен</b>		
25	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	122,59
26	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	122,59
27	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	122,59
28	Окраска известковыми составами стен	м2	122,59
29	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,568008
30	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,568008
31	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	8
32	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,568008
33	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	8
<b>ХIII.Здание ТП № 5183 ул.Жандосова-ул.Манаса, юв</b>			
	<b>Восстановление отмостки</b>		
1	Демонтаж старой отмостки	м3	2,2
2	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	2,2
3	Уплотнение грунта	м2	11,2

4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	11,2
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02442
6	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмотки	м3	1,1
7	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,1
	<b>Покраска металла</b>		
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	23,76
9	Очистка поверхности от пыли	м2	23,76
10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	23,76
11	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	23,76
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	23,76
13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	23,76
14	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
15	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
16	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	66,6
17	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	36,2
18	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	76,6
19	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	76,6
20	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	66,6
21	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	66,6
22	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	76,6
23	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	76,6
24	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	36,2
	<b>Ремонт стен</b>		
25	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	126,7
26	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	126,7
27	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	126,7
28	Окраска известковыми составами стен	м2	126,7

29	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,6128
30	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,6128
31	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	12
32	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,6128
33	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	12
<b>XVI.Здание ТП № 5610 ул.Маркова, пр.Аль-фараби</b>			
	<b>Покраска металла</b>		
1	Очистка поверхности от масляной краски	м2	26,36
2	Очистка поверхности от пыли	м2	26,36
3	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	26,36
4	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	26,36
5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	26,36
6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	26,36
7	Восстановление диспетчерского. номера	шт	4
8	Восстановление знаков безопасности	шт	4
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
9	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	70,2
10	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	36,6
11	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	80,7
12	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	80,7
13	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	70,2
14	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	70,2
15	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	80,7
16	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	80,7
17	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	36,6
	<b>Ремонт стен</b>		

18	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	129,34
19	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	129,34
20	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	129,34
21	Окраска известковыми составами стен	м2	129,34
22	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,6456
23	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,6456
24	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	5,5
25	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,6456
26	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	5,5
<b>XV.Здание ТП № 5161 ул.Тимирязева, ул. Байтурсынова</b>			
	<b>Восстановление отмостки</b>		
1	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8
2	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	2,8
3	Уплотнение грунта	м2	14,2
4	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	14,2
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03108
6	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,42
7	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,42
	<b>Покраска металла</b>		
8	Очистка поверхности от масляной краски	м2	5,8
9	Очистка поверхности от пыли	м2	5,8



10	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	5,8
11	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	5,8
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	5,8
13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	5,8
14	Восстановление диспетчерского номера	шт	3
15	Восстановление знаков безопасности	шт	3
	<b>Ремонт мягкой кровли</b>		
16	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	20
17	Разборка мелких покрытий отливов (0,5 м)	м	20
18	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	23
19	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	23
20	Разборка цементного покрытия 3 см	м2	20
21	Устройство выравнивающей цементной стяжки в 3см	м2	20
22	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	23
23	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	23
24	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали шириной 0,5м, толщина 0,7 мм	м	20
	<b>Ремонт стен</b>		

25	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	75,2
26	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	75,2
27	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	75,2
28	Окраска известковыми составами стен	м2	75,2
29	Погрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,184
30	Разгрузка бикроста при автомобильных перевозках	т	0,184
31	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	7,8
32	Перевозка бикроста, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,184
33	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	7,8

№ п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество
6 С/Б	<b>Ремонт зданий ТП РЭС-6 Управления распределительных сетей города</b>		
	<b>І.Здание ТП № 6021, ул.Горького-ул.Барибаева</b>		
	<b>Ремонт кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	52,29
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 45,8 м с креплением анкерными болтами	м3	0,3435
3	Устройство стоек	м3	0,3
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,49

6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	11,68
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	11,68
8	Устройство обрешетки (50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	67,89
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	67,89
	<b>Ремонт стен</b>		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	33,77
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	67,54
12	Очистка внутренних стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	279,49
13	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	33,77
14	Окраска известковыми составами стен	м2	67,54
15	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-0,4-6кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	279,49
	<b>Восстановление отмостки</b>		
16	Демонтаж старой отмостки	м3	3,96
17	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	3,96
18	Уплотнение грунта	м2	19,79
19	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	19,79
20	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,043956
21	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	1,98
22	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,98
	<b>Ремонт дверей</b>		
23	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	5
	<b>Покраска металла</b>		
24	Очистка поверхности от масляной краски	м2	25,9
25	Очистка поверхности от пыли	м2	25,9
26	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	25,9
27	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	25,9

28	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	25,9
29	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	25,9
30	Восстановление диспетчерского номера	шт	5
31	Восстановление знаков безопасности	шт	5
32	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,7
33	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,7
<b>П.3дание ТП № 6278 ул.Биимбетова, ул.Сарбайская</b>			
	<b>Ремонт кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	69,3
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 56,6 м с креплением анкерными болтами	м3	0,4245
3	Устройство стоек	м3	0,3
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,65
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	13,84
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	13,84
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	87,6
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	87,6
	<b>Ремонт стен</b>		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	26,81
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	107,23
12	Очистка внутренних стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	243,53
13	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	26,81
14	Окраска известковыми составами стен	м2	107,23
15	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-0,4-6кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,53
	<b>Восстановление отмостки</b>		
16	Демонтаж старой отмостки	м3	4,82

17	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отсыпки	м3	4,82
18	Уплотнение грунта	м2	24,12
19	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	24,12
20	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,053502
21	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отсыпки	м3	2,41
22	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,41
	<b>Ремонт дверей</b>		
23	Защита кабельных каналов листовой сталью 1000х1200х6мм – 4 шт	т	0,226
24	Демонтаж барьера в кабине силового трансформатора из бруса 165х10х5см – 2 шт	м3	0,0165
25	Монтаж барьера в кабине силового трансформатора из бруса 165х10х5см – 2 шт	м3	0,0165
26	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	4
	<b>Покраска металла</b>		
10	Очистка поверхности от масляной краски	м2	24,25
11	Очистка поверхности от пыли	м2	24,25
12	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	24,25
13	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	24,25
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	24,25
15	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	24,25
16	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
17	Восстановление знаков безопасности	шт	4
18	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	2,2
19	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	2,2
<b>Ш.Здание ТП № 6264, ул.Тулбаева, уг.ул.Карасай батыра</b>			

	<b>Ремонт кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	56,18
2	Устройство мауэрлатов 150х50 = 52,7 м с креплением анкерными болтами	м3	0,39525
3	Устройство стоек	м3	0,3
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,527
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	12,68
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	12,68
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	73,025
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	73,025
	<b>Ремонт стен</b>		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	16,38
11	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	98,27
12	Очистка внутренних стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	243,53
13	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	16,38
14	Окраска известковыми составами стен	м2	98,27
15	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-0,4-6кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,53
	<b>Восстановление отмостки</b>		
16	Демонтаж старой отмостки	м3	4,39
17	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	4,39
18	Уплотнение грунта	м2	21,93
19	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	21,93
20	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,048729
21	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,19
22	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,19
	<b>Ремонт дверей</b>		

23	Защита кабельных каналов листовой сталью 1000х1200х6мм – 4 шт	т	0,226
24	Демонтаж барьера в кабине силового трансформатора из бруса 165х10х5см – 2 шт	м3	0,0165
25	Монтаж барьера в кабине силового трансформатора из бруса 165х10х5см – 2 шт	м3	0,0165
26	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм <sup>2</sup> между дверью и заземляющим контуром	шт	4
<b>Покраска металла</b>			
27	Очистка поверхности от масляной краски	м2	22,19
28	Очистка поверхности от пыли	м2	22,19
29	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	22,19
30	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	22,19
31	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	22,19
32	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	22,19
33	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
34	Восстановление знаков безопасности	шт	4
35	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,766
36	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,766
<b>IV.Здание ТП № 6451 ул.Фурманова-ул.Кажымукана</b>			
<b>Ремонт кровли</b>			
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	63,56
2	Устройство мауэрлатов 150х 50 = 50,32 м с креплением анкерными болтами	м3	0,3774
3	Устройство стоек	м3	0,3
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,596
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	12,864
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	12,864
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	80,64

9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	80,64
	<b>Ремонт стен</b>		
10	Очистка внутренних стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	279,49
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-0,4-6кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	279,49
	<b>Восстановление отмоксти</b>		
12	Демонтаж старой отмоксти	м3	3,29
13	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмоксти	м3	3,29
14	Уплотнение грунта	м2	16,45
15	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	16,45
16	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,036519
17	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмоксти	м3	1,64
18	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	1,64
	<b>Ремонт дверей (двери РУ-6 кВ: 2,25 x1,45 =3,26 м2; силовых трансформаторов 2,25 x2,2 = 4,95 м2 - 2 шт)</b>		
19	Демонтаж двухстворчатой металлической дверной коробки со снятием полотен	м2	13,16
20	Установка двухстворчатой металлической дверной коробки с навеской дверных полотен	м2	13,16
21	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	3
22	Изготовление двухстворчатой металлической двери: 2,25x2,2=4,95м2 – 2 шт	т	0,20102
23	Изготовление двухстворчатой металлической двери: 2,25x1,45=3,26м2	т	0,070808
24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз с двух сторон	м2	26,32
25	Покраска металлических поверхностей дверных блоков масляными составами за два раза с двух сторон	м2	26,32
26	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	4
27	Установка петель для висячего замка	шт	6
28	Установка дверных шарниров	шт	10
29	Установка дверных приборов врезных (замок оперативный)	шт	3



	<b>Устройство откосов с 2-х сторон</b>		
30	Штукатурка откосов дверей	м2	8
31	Левкас дверных откосов плоских	м2	8
32	Окраска известковыми составами откосов дверей за два раза	м2	8
	<b>Покраска металла</b>		
33	Очистка поверхности от масляной краски	м2	20,34
34	Очистка поверхности от пыли	м2	20,34
35	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	20,34
36	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	20,34
37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	20,34
38	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	20,34
39	Восстановление диспетчерского номера	шт	4
40	Восстановление знаков безопасности	шт	4
41	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,7
42	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 40 км	т	0,7
<b>V.Здание ТП № 6520 мкр. Самал-2</b>			
	<b>Ремонт кровли</b>		
1	Очистка поверхности крыши от мусора	м2	86,4
2	Устройство мауэрлатов 150х50- 62,4 м с креплением анкерными болтами	м3	0,468
3	Устройство стоек	м3	0,3
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,23
5	Установка стропил	м3	0,81
6	Устройство фронтонов с обшивкой из OSB	м2	15,36
7	Окраска фронтонов олифой 2 раза	м2	15,36
8	Устройство обрешетки (50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	106,6
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7 мм с высотой волны 50 мм	м2	106,6

	<b>Ремонт стен</b>		
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	157,27
11	Очистка стѐн вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	157,27
12	Очистка внутренних стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	м2	243,53
13	Штукатурка стен по камню и бетону с земли и лесов	м2	157,27
14	Окраска известковыми составами стен	м2	157,27
15	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-0,4-6кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,53
	<b>Восстановление отмостки</b>		
16	Демонтаж старой отмостки	м3	5,43
17	Разработка грунта на глубине 0,2 м, ширина 0,8 м для восстановления отмостки	м3	5,43
18	Уплотнение грунта	м2	27,16
19	Устройство подушки из щебня высотой 0,1 м	1 м2	27,16
20	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,060273
21	Устройство бетонной стяжки высотой 0,1 м отмостки	м3	2,72
22	Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м3	2,72
	<b>Ремонт дверей</b>		
23	Защита кабельных каналов листовой сталью 1000х1200х6мм – 4 шт	т	0,226
24	Демонтаж барьера в кабине силового трансформатора из бруса 165х10х5см – 2 шт	м3	0,0165
25	Монтаж барьера в кабине силового трансформатора из бруса 165х10х5см – 2 шт	м3	0,0165
26	Соединение медное гибкое многожильное длиной 40 см сечением 25 мм2 между дверью и заземляющим контуром	шт	4
	<b>Покраска металла</b>		
27	Очистка поверхности от масляной краски	м2	23,22
28	Очистка поверхности от пыли	м2	23,22
29	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	м2	23,22
30	Протравливание металлических поверхностей от ржавчины	м2	23,22
31	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	23,22