

Приложение 1

к документации по закупкам работ «Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)»

Перечень закупаемых работ

№ лота	Наименование заказчика	Наименование работы по ЕНС	Краткая характеристика по ЕНС	Дополнительная характеристика	Сумма выделенная для закупа работ, без НДС в тенге	Срок выполнения работ	Условия оплаты	Место выполнения работ
33.12.1 5.300.0 01.00.0 999.000 000000 000	АО «АЖК»	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)	Обследование и ремонт 2-х мостовых кранов	3 484 400,00	с момента заключения договора до 30.09.2017 г.	по факту выполнения работ в течение 30 рабочих дней	город Алматы

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации.

Первый Заместитель Председателя

Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Бердыханов А.Е.



Приложение к Перечню закупаемых работ


Номер п/п	Наименование закупаемых работ	Краткая характеристика (описание) работ	Срок выполнения работ	Место выполнения работ
С/Б	Обследование и ремонт 2-х мостовых кранов	Замена тормозных накладок; ремонт и замена редуктора передвижения мостового крана; ремонт и замена редуктора главного подъема; ремонт и замена редуктора тележки; ремонт и замена ходовых колес мостового крана; замена ходовых колес тележки; проверка и замена подшипников ходовых колес мостового крана; проверка и замена подшипников ходовых колес тележки; ремонт блочной системы и крюковой подвески; замена контроллеров управления подъема груза, передвижения крана и передвижения тележки; нивелировка подкрановых путей с заменой крепежных деталей рельс; ремонт и наладка электрических частей крана; послеремонтные испытания крана с целью продления срока эксплуатации	с момента заключения договора до 30.09.2017 г.	г. Алматы

Первый Заместитель Председателя

Правления – Главный инженер АО «АЖК»



Бердиханов А.Е.





Приложение 2

к документации по закупкам работ « Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)»

Техническая спецификация закупаемых работ

1. Наименование: Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)

2. Краткая характеристика: Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)

Дополнительная характеристика: Обследование и ремонт 2-х мостовых кранов

3. Период выполнения работ:

3.1. Период выполнения работ с момента заключения Договора до 30.09.2017г.

3.2. Начало выполнения каждого отдельного этапа выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

3.3. Место выполнения работ г. Алматы.

4. Требования к подрядчику:

4.1. Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных в технической спецификации в соответствии с законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

4.2. Потенциальный поставщик подрядных работ должен представить документы, подтверждающие право собственности либо аренды основного оборудования и техники, для выполнения работ (подтверждается нотариально – засвидетельствованными копиями правоустанавливающих документов).

4.3. Потенциальный поставщик подрядных работ должен представить проект производства (ППР) в составе заявки на участие

5. Требования к выполняемым работам и используемым материалам:

5.1. Потенциальный поставщик дополнительно должен представить точные технические характеристики и спецификации закупаемых работ для ознакомления АО «АЖК» с путями удовлетворения потребностей и выбора наилучшего из них.

5.2. Все материалы, необходимые для выполнения указанных работ, предоставляются Подрядчиком (подтверждается письменным обязательством потенциального подрядчика).

5.3. Подрядчик гарантирует, что используемые для выполнения работ материалы являются новыми, неиспользованными и соответствуют техническим требованиям и условиям (ГОСТ, ТУ и т.д.), предъявляемым к соответствующему виду товаров (подтверждается письменным обязательством потенциального подрядчика). Гарантийный срок эксплуатации товаров 12 месяцев с момента подписания обеими сторонами заключительного акта выполненных работ (подтверждается письменным обязательством потенциального подрядчика)

6. Прочие характеристики:

6.1. Выполнение работ по обследованию и ремонту 2-х мостовых кранов должны выполняться потенциальными подрядчиками качественно с использованием эффективных материалов технологий и оборудования.

Сметная документация по программному комплексу «Автоматического выпуска смет АВС-4 РС (расчет сметы) в редакции 5.4.5.

6.2. Оплата за выполненные работы должна производиться по подписанным обеими сторонами актам приемки выполненных работ и счетам – фактурам.

7. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТБ, ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 и нормативно-технических актов, действующих на территории Республики Казахстан.

8. Гарантийный срок на выполняемые работы: 12 месяцев со дня приемки Заказчиком Работ в полном объеме.

9. Специальное требование к потенциальным поставщикам для выполнения работ на опасных производственных объектах: нет

10. Наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок 5 лет.

Первый Заместитель Председателя

Правления - Главный инженер АО «АЖК» _____  Бердиханов А.Е.



Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ

N п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
СБ	Обследование и ремонт 2-х мостовых кранов		
I. Обследование и ремонт мостового крана (1 кран) (зав. №2185, год выпуска 1964, сентябрь, рег. №П-85-808) трансформаторного цеха ЦРО инв. №5013047046			
1	Обследование и ремонт. Кран мостовой электрический общего назначения, грузоподъемность 10 т./ механическая и электрическая части, с учетом послеремонтных испытаний/	кран	1
	Расценкой на ремонт мостового крана учтены: замена тормозных накладок-6шт; ремонт и замена редуктора передвижения мостового крана; ремонт и замена редуктора главного подъема; ремонт и замена редуктора тележки; ремонт и замена ходовых колес мостового крана-4шт; замена ходовых колес тележки-4шт; проверка и замена подшипников ходовых колес мостового крана-8шт; проверка и замена подшипников ходовых колес тележки-8шт; ремонт блочной системы и крюковой подвески-1шт; замена контроллеров управления подъема груза, передвижения крана и передвижения тележки-3шт; нивелировка подкрановых путей с заменой крепежных деталей рельс; ремонт и наладка электрических частей крана; послеремонтные испытания крана с целью продления срока эксплуатации		

II. Обследование и ремонт мостового крана (1 кран) (зав. №2189, год выпуска 1964, сентябрь, рег.№ П-85-809) трансформаторного цеха ЦРОинв. №5013047047

1	Обследование и ремонт. Кран мостовой электрический общего назначения, грузоподъемность 10 т./ механическая и электрическая части, с учетом послеремонтных испытаний/	кран	1
	Расценкой на ремонт мостового крана учтены: замена тормозных накладок-6шт; ремонт и замена редуктора передвижения мостового крана; ремонт и замена редуктора главного подъема; ремонт и замена редуктора тележки; ремонт и замена ходовых колес мостового крана-4шт; замена ходовых колес тележки-4шт; проверка и замена подшипников ходовых колес мостового крана-8шт; проверка и замена подшипников ходовых колес тележки-8шт; ремонт блочной системы и крюковой подвески-1шт; замена контроллеров управления подъема груза, передвижения крана и передвижения тележки-3шт; нивелировка подкрановых путей с заменой крепежных деталей рельс; ремонт и наладка электрических частей крана; послеремонтные испытания крана с целью продления срока эксплуатации		

Потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет сметную документацию.

Первый Заместитель Председателя

Правления - Главный инженер АО «АЖК» _____ Бердиханов А.Е.

