

| | | | |
|---|--|----|--------|
| 30 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| III. Ремонт здания ТП-4642 мкр. Айнабулак-3 ж/д №132 РЭС-4 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 52,6м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,395 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,30 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,81 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 107,25 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 107,25 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,84 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 22,22 |
| 10 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 22,22 |
| 11 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 22,22 |
| 12 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 44,44 |
| 13 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 14 | Штукатурка стен | м2 | 10,20 |
| 15 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 167,86 |
| 16 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 17 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 2,09 |
| 18 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 4,18 |
| 19 | Устройство подушки из щебня | м2 | 20,90 |

| | | | |
|----|---|-----|------|
| 20 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 2,09 |
| 21 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 2,09 |
| 22 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 24 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 26 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 27 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 7 |
| 28 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 29 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 30 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

IV. Ремонт здания ТП-4635 мкр. Айнабулак-3 ж/д №132 РЭС-4

| | | | |
|----|--|----|--------|
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 53м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,4 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,3 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,823 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 108,75 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 108,75 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 16 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 10 | Штукатурка стен | м2 | 10,20 |
| 11 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 167,75 |

| | | | |
|--|---|-----|--------|
| 12 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 13 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,56 |
| 14 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 3,12 |
| 15 | Устройство подушки из щебня | м2 | 15,60 |
| 16 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,56 |
| 17 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,56 |
| 18 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 7 |
| 19 | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт | м3 | 0,028 |
| 20 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 21 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 22 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 24 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 25 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 26 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 27 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| V. Ремонт здания ТП-4633 мкр. Айнабулак-1 ж/д №54 РЭС-4 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 53,6м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,4 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,3 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,841 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 111 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 111 |

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 16,24 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 10 | Штукатурка стен | м2 | 10,30 |
| 11 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 174,29 |
| 12 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 13 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 2,87 |
| 14 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 5,74 |
| 15 | Устройство подушки из щебня | м2 | 28,70 |
| 16 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 2,87 |
| 17 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 2,87 |
| 18 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 5 |
| 19 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 20,59 |
| 20 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 20,59 |
| 21 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 20,59 |
| 22 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 41,18 |
| 23 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 24 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 25 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 26 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 27 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 28 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 29 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 30 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

VI. Ремонт здания ТП-4632 мкр. Айнабулак-1 ж/д №10 РЭС-4

| | | | |
|----|--|----|--------|
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 43м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,323 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,3 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,54 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 74,75 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 74,75 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 12,80 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 10 | Штукатурка стен | м2 | 10,30 |
| 11 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 110,60 |
| 12 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 13 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,1 |
| 14 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,2 |
| 15 | Устройство подушки из щебня | м2 | 11 |
| 16 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,1 |
| 17 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,1 |
| 18 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,01 |
| 19 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,01 |
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,01 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 54,02 |

| | | | |
|----|---|-----|----|
| 22 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 24 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 26 | Распределкоробки | шт. | 4 |
| 27 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 28 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 29 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 30 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

VII. Ремонт здания ТП-4513 ул. Монтажная РЭС-4

| | | | |
|---|---|----------------|-------|
| 1 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 2 | Полотна дверные. Снятие | м ² | 4,275 |
| 3 | Устройство дверей силовых трансформаторов 1,5х2,85м | м ² | 4,275 |
| 4 | Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м ² | 6,3 |
| 5 | Очистка от мусора | т | 0,5 |
| 6 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 0,5 |
| 7 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

VIII. Ремонт здания ТП-4493 пр. Сейфуллина РЭС-4

| | | | |
|---|---|----------------|------|
| 1 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 2 | Полотна дверные. Снятие | м ² | 7,36 |
| 3 | Устройство дверей силовых трансформаторов 1,6х2,3м - 2шт | м ² | 7,36 |
| 4 | Очистка от мусора | т | 0,5 |

| | | | |
|---|---|-----|-------|
| 5 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 0,5 |
| 6 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| IX. Ремонт здания ТП-4528 пр. Сейфуллина РЭС-4 | | | |
| 1 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 2 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 6,63 |
| 3 | Устройство дверей РУ-6кВ, РУ-0,4кВ 1,5х3,1м и 0,9х2,2м | м2 | 6,63 |
| 4 | Очистка от мусора | т | 0,5 |
| 5 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 0,5 |
| 6 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| X. Ремонт здания ТП-4424 ул. Пугачева/уг. ул. Сауранбаева РЭС-4 | | | |
| 1 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 2 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 3,938 |
| 3 | Устройство дверей РУ-6кВ, РУ-0,4кВ 2,04.0,95+2,0.1,0 | м2 | 3,938 |
| 4 | Очистка от мусора | т | 0,5 |
| 5 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 0,5 |
| 6 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| XI. Ремонт здания ТП-4538 ул.Омарова на территории ипподрома РЭС-4 | | | |
| 1 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 2 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 3,973 |
| 3 | Устройство дверей РУ-6кВ 1,37х2,9м | м2 | 3,973 |
| 4 | Очистка от мусора | т | 0,5 |

| | | | |
|--|---|-----|--------|
| 5 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 0,5 |
| 6 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| ХП. Ремонт здания ТП-4316 мкр. Жулдыз ж/д №28 РЭС-4 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 43м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,32 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,30 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,536 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 73,92 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 73,92 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 16,27 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 10 | Штукатурка стен | м2 | 29,52 |
| 11 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 118,07 |
| 12 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 13 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,3 |
| 14 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,6 |
| 15 | Устройство подушки из щебня | м2 | 13,0 |
| 16 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,3 |
| 17 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,3 |
| 18 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 7 |
| 19 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 24,13 |

| | | | |
|----|--|-----|-------|
| 20 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 24,13 |
| 21 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 24,13 |
| 22 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 48,26 |
| 23 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 24 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 25 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 26 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 27 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 28 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 29 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 30 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

ХIII. Ремонт здания ТП-4317 мкр. Жулдыз ж/д, 22А РЭС-4

| | | | |
|---|--|----|--------|
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 43м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,32 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,30 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,526 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 72,8 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 72,8 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 12,56 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |

| | | | |
|---|--|-----|--------|
| 10 | Штукатурка стен | м2 | 8,5 |
| 11 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 108,02 |
| 12 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 13 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,06 |
| 14 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,12 |
| 15 | Устройство подушки из щебня | м2 | 10,60 |
| 16 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,06 |
| 17 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,06 |
| 18 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,01 |
| 19 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,01 |
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,01 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 54,02 |
| 22 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 24 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 26 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 27 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 28 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 29 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| XIV. Ремонт здания ТП-4319 мкр. Жулдыз ж/д №28 РЭС-4 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150x50 43м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,32 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,30 |

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,516 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 71,5 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 71,5 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 12,4 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 10 | Штукатурка стен | м2 | 8,4 |
| 11 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 106,3 |
| 12 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 13 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,02 |
| 14 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,04 |
| 15 | Устройство подушки из щебня | м2 | 10,2 |
| 16 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,02 |
| 17 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,02 |
| 18 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,01 |
| 19 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,01 |
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,01 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 54,02 |
| 22 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 24 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |

| | | | |
|---|---|----|--------|
| 26 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 27 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 28 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 29 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| XV. Ремонт здания ТП-4340 мкр. Жулдыз ж/д 19 РЭС-4 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 43м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,32 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,30 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,536 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 73,92 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 73,92 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 12,64 |
| 8 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм | м2 | 12,64 |
| 9 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 10 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 11 | Штукатурка стен | м2 | 8,4 |
| 12 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 105,72 |
| 13 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 14 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,07 |
| 15 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,14 |
| 16 | Устройство подушки из щебня | м2 | 10,7 |

| | | | |
|----|--|-----|-------|
| 17 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,07 |
| 18 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,07 |
| 19 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,01 |
| 20 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,01 |
| 21 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,01 |
| 22 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 54,02 |
| 23 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 24 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 25 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 26 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 27 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 28 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 29 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 30 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

XVI. Ремонт здания ТП-4400 ул.Джангильдина/ ул.Ереванская 11 РЭС-4

| | | | |
|---|--|----|-------|
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 36,7м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,26 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,30 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,28 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 41,89 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 41,89 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 8,8 |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,01 |
| 10 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,01 |
| 11 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,01 |
| 12 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 54,02 |
| 13 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 14 | Штукатурка стен | м2 | 4,20 |
| 15 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 109,84 |
| 16 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 17 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 0,3 |
| 18 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 0,6 |
| 19 | Устройство подушки из щебня | м2 | 3 |
| 20 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 0,3 |
| 21 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 0,3 |
| 22 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 24 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 26 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 27 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 28 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 29 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| XVII. Ремонт здания ТП-4405 ул.Герцена ул.Читинская ул.Кожедуба РЭС-4 | | | |

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 36,7м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,23 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,3 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,239 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 36,6 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 36,6 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 8,08 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,01 |
| 10 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,01 |
| 11 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,01 |
| 12 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 54,02 |
| 13 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 14 | Штукатурка стен | м2 | 4,2 |
| 15 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 53,8 |
| 16 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 17 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 0,16 |
| 18 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 0,32 |
| 19 | Устройство подушки из щебня | м2 | 1,6 |
| 20 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 0,16 |
| 21 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 0,16 |
| 22 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |

| | | | |
|---|--|----|--------|
| 24 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 26 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 27 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 28 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 29 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| XVIII. Ремонт здания ТП-4406 ул.Гете 306/ ул.Бакинская РЭС-4 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 43,6м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,33 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,3 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,557 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 76,86 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 76,86 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 13,2 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,01 |
| 10 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,01 |
| 11 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,01 |
| 12 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 54,02 |
| 13 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 14 | Штукатурка стен | м2 | 4,2 |

| | | | |
|---|---|-----|--------|
| 15 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 118,2 |
| 16 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 17 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,18 |
| 18 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,36 |
| 19 | Устройство подушки из щебня | м2 | 11,8 |
| 20 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,18 |
| 21 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,18 |
| 22 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 24 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 26 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 27 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 28 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 29 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| XIX. Ремонт здания ТП-4409 пр.Суюнбая, 209 РЭС-4 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 36,7м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,32 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,30 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,521 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 72,24 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 72,24 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 12,52 |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,01 |
| 10 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,01 |
| 11 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,01 |
| 12 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 54,02 |
| 13 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 14 | Штукатурка стен | м2 | 4,2 |
| 15 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 93,5 |
| 16 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 17 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,05 |
| 18 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,1 |
| 19 | Устройство подушки из щебня | м2 | 10,5 |
| 20 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,05 |
| 21 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,05 |
| 22 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 24 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 26 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 27 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 28 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 29 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| XX. Ремонт здания ТП-4408 ул.Потанина 302 РЭС-4 | | | |

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 36,7м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,275 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,3 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,352 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 50,83 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 50,83 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 9,08 |
| 8 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 4шт | т | 0,1138 |
| 9 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,01 |
| 10 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,01 |
| 11 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,01 |
| 12 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 54,02 |
| 13 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 243,53 |
| 14 | Штукатурка стен | м2 | 4,2 |
| 15 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 87,5 |
| 16 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 243,53 |
| 17 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 0,51 |
| 18 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 1,02 |
| 19 | Устройство подушки из щебня | м2 | 5,10 |
| 20 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 0,51 |
| 21 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 0,51 |
| 22 | Демонтаж старой проводки | м | 92 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |

| | | | |
|--|--|----|--------|
| 24 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 26 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 92 |
| 27 | Очистка от мусора | т | 2 |
| 28 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 2 |
| 29 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| 5 СБ | Ремонт зданий ТП РЭС-5 Управления распределительных сетей города | | |
| I. Ремонт здания ТП-5667 ул.Тажигаева/ул.Ходжанова РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 40м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,3 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,4 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,81 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 105,6 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 105,6 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 38,16 |
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 38,16 |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 38,16 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 76,32 |
| 12 | Очистка поверхности стен от старой штукатурки | м2 | 140,92 |
| 13 | Штукатурка стен | м2 | 140,92 |
| 14 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 140,92 |

| | | | |
|---|--|----|--------|
| 15 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 3,331 |
| 16 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 6,662 |
| 17 | Устройство подушки из щебня | м2 | 33,31 |
| 18 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 3,331 |
| 19 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 3,331 |
| 20 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 21 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 22 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| II. Ремонт здания ТП-5054 мкр. "Казахфильм" 20, 21 РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 38,99м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,29 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,4 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,81 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 104,06 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 104,06 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 29,87 |
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 29,87 |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 29,87 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 59,74 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,144 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,288 |

| | | | |
|---|--|----|--------|
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 11,44 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,144 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,144 |
| 17 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 18 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 19 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| III. Ремонт здания ТП-5301 мкр.Баганашыл РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 31,12м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,23 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,40 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,81 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 70,18 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 70,18 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 41,83 |
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 41,83 |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 41,83 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 83,66 |
| 12 | Очистка поверхности стен от старой штукатурки | м2 | 101,32 |
| 13 | Штукатурка стен | м2 | 101,32 |
| 14 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 101,32 |
| 15 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,065 |

| | | | |
|---|---|-----|-------|
| 16 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,13 |
| 17 | Устройство подушки из щебня | м2 | 10,65 |
| 18 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,065 |
| 19 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,065 |
| 20 | Демонтаж старой проводки | м | 76 |
| 21 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 22 | Монтаж светильников с патронами | шт | 6 |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 24 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 76 |
| 25 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 26 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 8,13 |
| 27 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1,15х2,5м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 2,88 |
| 28 | Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,75х3м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 5,25 |
| 29 | Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 | 3,25 |
| 30 | Окраска известковыми составами откосов с двух сторон | м2 | 3,25 |
| 31 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 3 |
| 32 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 33 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 34 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| IV. Ремонт здания ТП-5368 ул.Байзакова/ул.Тимирязева РЭС-5 | | | |
| 1 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 2 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 5,47 |

| | | | |
|----|--|-----|------|
| 3 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1,05х2,15м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 2,26 |
| 4 | Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,53х2,1м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 3,21 |
| 5 | Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 | 2,19 |
| 6 | Окраска известковыми составами откосов с двух сторон | м2 | 2,19 |
| 7 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 3 |
| 8 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 9 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 10 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

V. Ремонт здания ТП-5369 ул.Байзакова/ул.Габдулина РЭС-5

| | | | |
|---|---|-----|------|
| 1 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 2 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 5,38 |
| 3 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1,0х2,15м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 2,15 |
| 4 | Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,5х2,15м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 3,23 |
| 5 | Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 | 2,15 |
| 6 | Окраска известковыми составами откосов с двух сторон | м2 | 2,15 |
| 7 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 3 |
| 8 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 9 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |

| | | | |
|--|--|-----|-------|
| 10 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| VI. Ремонт здания ТП-5162 ул.Кихтенко/ул.Кулешова РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 22,94м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,17 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,5 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,86 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 45,21 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 45,21 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 3 |
| 9 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 6,63 |
| 10 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 0,98х1,9м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 1,86 |
| 11 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 0,95х1,9м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 1,81 |
| 12 | Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,56х1,9м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 2,96 |
| 13 | Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 | 2,65 |
| 14 | Окраска известковыми составами откосов с двух сторон | м2 | 2,65 |
| 15 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 4 |
| 16 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 17 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| 18 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| VII. Ремонт здания ТП-5363 пр.Аль-Фараби/ул.Ходжанова РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 16,86м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,13 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,5 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,86 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 27,02 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 27,02 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 17,81 |
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 17,81 |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 17,81 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 35,62 |
| 12 | Очистка поверхности стен от старой штукатурки | м2 | 100,68 |
| 13 | Штукатурка стен | м2 | 100,68 |
| 14 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 100,68 |
| 15 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,38 |
| 16 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,76 |
| 17 | Устройство подушки из щебня | м2 | 13,80 |
| 18 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,38 |
| 19 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,38 |
| 20 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 3 |
| 21 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 8,72 |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| 22 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1,2х2,0м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 2,40 |
| 23 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1,17х2,2м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 2,57 |
| 24 | Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,69х2,22м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 3,75 |
| 25 | Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатур иваемой поверхнос ти | 3,49 |
| 26 | Окраска известковыми составами откосов с двух сторон | м2 | 3,49 |
| 27 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 3 |
| 28 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 29 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 30 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| VIII. Ремонт здания ТП-5330 ул.Ш.Алейхем,14 РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 30,6м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,23 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,50 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,86 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 69,30 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 69,30 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,44 |

| | | | |
|----|--|---|--------|
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,44 |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,44 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 54,88 |
| 12 | Очистка поверхности стен от старой штукатурки | м2 | 108,68 |
| 13 | Штукатурка стен | м2 | 108,68 |
| 14 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 108,68 |
| 15 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,33 |
| 16 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,66 |
| 17 | Устройство подушки из щебня | м2 | 13,30 |
| 18 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,33 |
| 19 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,33 |
| 20 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 3 |
| 21 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 10,19 |
| 22 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 0,9х2,3м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 2,07 |
| 23 | Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,44х3,19м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 4,59 |
| 24 | Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,6х2,2м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 3,53 |
| 25 | Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатур иваемой поверхнос ти | 4,08 |
| 26 | Окраска известковыми составами откосов с двух сторон | м2 | 4,08 |
| 27 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 3 |
| 28 | Очистка от мусора | т | 1 |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| 29 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 30 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| IX. Ремонт здания ТП-5069 ул.Жарокова/ул.Овчарова РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 39м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,29 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,50 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,86 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 105 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 105 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 51,44 |
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 51,44 |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 51,44 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 102,88 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 2,19 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 4,38 |
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 21,90 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 2,19 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 2,19 |
| 17 | Демонтаж старой проводки | м | 75 |
| 18 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 19 | Монтаж светильников с патронами | шт | 6 |

| | | | |
|--|--|-----|-------|
| 20 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 21 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 75 |
| 22 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 23 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 24 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| Х. Ремонт здания ТП-5062 мкр.Алмагуль РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 39м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,29 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,50 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,86 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 105 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 105 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 39,62 |
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 39,62 |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 39,62 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 79,24 |
| 12 | Демонтаж старой проводки | м | 75 |
| 13 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 14 | Монтаж светильников с патронами | шт | 6 |
| 15 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 16 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 75 |

| | | | |
|---|--|----|--------|
| 17 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 18 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 19 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| XI. Ремонт здания ТП-5052 мкр. "Казахфильм" 13 РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 40,1м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,3 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,4 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,81 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 111,15 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 111,15 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 37,14 |
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 37,14 |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 37,14 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 74,28 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,73 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 3,46 |
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 17,30 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,73 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,73 |
| 17 | Очистка от мусора | т | 1 |

| | | | |
|---|--|-----|-------|
| 18 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 19 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| ХП. Ремонт здания ТП-5160 ул.Маркова/ул.Попова РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 16,34м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,12 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,50 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,86 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 25,85 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 25,85 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Очистка поверхности стен от старой штукатурки | м2 | 64,36 |
| 9 | Штукатурка стен | м2 | 64,36 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 64,36 |
| 11 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,35 |
| 12 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 2,70 |
| 13 | Устройство подушки из щебня | м2 | 13,50 |
| 14 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 1,35 |
| 15 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 1,35 |
| 16 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 17 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 5,13 |
| 18 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 1,07х2,07м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 2,23 |
| 19 | Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 1,43х2,02м, шарниры 2шт, оперативный навесной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 | 2,90 |

| | | | |
|--|--|-----|-------|
| 20 | Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 | 2,05 |
| 21 | Окраска известковыми составами откосов с двух сторон | м2 | 2,05 |
| 22 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 2 |
| 23 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 24 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 25 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| ХIII. Ремонт здания ТП-5281 мкр. Коктем РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 33,2м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,25 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,50 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,86 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 83,25 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 83,25 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 31,84 |
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 31,84 |
| 10 | Поверхности металлические. Грунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 31,84 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 3 диспетчерских номеров и восстановление 3 знаков безопасности | м2 | 63,68 |
| 12 | Очистка от мусора | т | 1 |

| | | | |
|--|--|----|--------|
| 13 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 14 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| XIV. Ремонт здания ТП-5605 пр.Аль-Фараби/ул.Ходжанова РЭС-5 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 37м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,28 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,40 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,81 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 105,60 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 105,60 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,36 |
| 8 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 57,59 |
| 9 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 57,59 |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 57,59 |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 115,18 |
| 12 | Очистка поверхности стен от старой штукатурки | м2 | 119,21 |
| 13 | Штукатурка стен | м2 | 119,21 |
| 14 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 119,21 |
| 15 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 2,65 |
| 16 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 5,30 |
| 17 | Устройство подушки из щебня | м2 | 26,50 |
| 18 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 2,65 |
| 19 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 2,65 |

| | | | |
|-------------|---|-----|--------|
| 20 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 21 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 22 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| 6 СБ | Ремонт зданий ТП РЭС-6 Управления распределительных сетей города | | |
| | I. Ремонт здания ТП-6431 Каменское плато, госпиталь ВОВ РЭС-6 | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 57м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,43 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,48 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 1,22 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,5 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 117 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 117 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 18,6 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки в ручную стен | м2 | 100 |
| 9 | Штукатурка стен | м2 | 100 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 393,53 |
| 11 | Окраска фундамента ТП кузбасслаком | м2 | 40 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 3,46 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 6,92 |
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 34,60 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 3,46 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 3,46 |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 6 |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт | м3 | 0,0165 |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 6шт | т | 0,1706 |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон | м2 | 4,8 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза с двух сторон | м2 | 9,6 |
| 22 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 48 |
| 23 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 48 |
| 24 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 48 |
| 25 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 96 |
| 26 | Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ | м2 | 8,4 |
| 27 | Демонтаж старой проводки | м | 80 |
| 28 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 29 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 30 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 31 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы | м | 80 |
| 32 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 33 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 34 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

II. Ремонт здания ТП-6458 Каменское плато РЭС-6

| | | | |
|---|--|----|------|
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 57м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,43 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,48 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 1,22 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,50 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 117 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 117 |

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 18,60 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки в ручную стен | м2 | 100 |
| 9 | Штукатурка стен | м2 | 100 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 393,53 |
| 11 | Окраска фундамента ТП кузбаслаком | м2 | 40 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 3,46 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 6,92 |
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 34,60 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 3,46 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 3,46 |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 6 |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт | м3 | 0,0165 |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 6шт | т | 0,1706 |
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон | м2 | 7,2 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза с двух сторон | м2 | 14,4 |
| 22 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 48 |
| 23 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 48 |
| 24 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 48 |
| 25 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 96 |
| 26 | Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ | м2 | 8,4 |
| 27 | Демонтаж старой проводки | м | 80 |
| 28 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 29 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 30 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 31 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы | м | 80 |
| 32 | Очистка от мусора | т | 1 |

| | | | |
|--|---|-----|--------|
| 33 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 34 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| III. Ремонт здания ТП-6332 ул.Пушкина/ул.Шевченко РЭС-6 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 57м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,43 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,48 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 1,22 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,50 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 117 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 117 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 18,6 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки в ручную стен | м2 | 100 |
| 9 | Штукатурка стен | м2 | 100 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 393,53 |
| 11 | Окраска фундамента ТП кузбасслаком | м2 | 40 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 3,46 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 6,92 |
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 34,60 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 3,46 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 3,46 |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 6 |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт | м3 | 0,0165 |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 6шт | т | 0,1706 |
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон | м2 | 7,2 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза с двух сторон | м2 | 14,4 |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| 22 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 48 |
| 23 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 48 |
| 24 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 48 |
| 25 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 96 |
| 26 | Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ | м2 | 8,4 |
| 27 | Демонтаж старой проводки | м | 80 |
| 28 | Выключатели и распредкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 29 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 30 | Выключатели и распредкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 31 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы | м | 80 |
| 32 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 33 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 34 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

IV. Ремонт здания ТП-6231 ул.Луганского/ул.Горная РЭС-6

| | | | |
|---|--|----|------|
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 57м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,43 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,30 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 1,22 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,5 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 117 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 117 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 18,6 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки в ручную стен | м2 | 100 |

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 9 | Штукатурка стен | м2 | 100 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 393,53 |
| 11 | Окраска фундамента ГП кузбаслаком | м2 | 40 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 3,5 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 7 |
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 35 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 3,5 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 3,5 |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 6 |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт | м3 | 0,0165 |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 6шт | т | 0,1706 |
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон | м2 | 7,2 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза с двух сторон | м2 | 14,4 |
| 22 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 48 |
| 23 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 48 |
| 24 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 48 |
| 25 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 96 |
| 26 | Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ | м2 | 8,4 |
| 27 | Демонтаж старой проводки | м | 80 |
| 28 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 29 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 30 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 31 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы | м | 80 |
| 32 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 33 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 34 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |

V. Ремонт здания ТП-6142 ул.Фурманова/ул.Голе би РЭС-6

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 57м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,43 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,48 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 1,22 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,50 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 117 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 117 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 18,6 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки в ручную стен | м2 | 100 |
| 9 | Штукатурка стен | м2 | 100 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 393,53 |
| 11 | Окраска фундамента ТП кузбасслаком | м2 | 40 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 3,46 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 6,92 |
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 34,60 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 3,46 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 3,46 |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 6 |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт | м3 | 0,0165 |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 6шт | т | 0,1706 |
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон | м2 | 7,2 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза с двух сторон | м2 | 14,4 |
| 22 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 48 |
| 23 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 48 |
| 24 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 48 |

| | | | |
|---|--|-----|--------|
| 25 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 96 |
| 26 | Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ | м2 | 8,4 |
| 27 | Демонтаж старой проводки | м | 80 |
| 28 | Выключатели и распредкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 29 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 30 | Выключатели и распредкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 31 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы | м | 80 |
| 32 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 33 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 34 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| VI. Ремонт здания ТП-6527 пр.Достык, госпиталь РЭС-6 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 57м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,43 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,48 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 1,22 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,5 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 117 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 117 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 18,6 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки в ручную стен | м2 | 100 |
| 9 | Штукатурка стен | м2 | 100 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 393,53 |
| 11 | Окраска фундамента ТП кузбассаком | м2 | 40 |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 3,46 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 6,92 |
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 34,60 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 3,46 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 3,46 |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 6 |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт | м3 | 0,0165 |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 6шт | т | 0,1706 |
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон | м2 | 7,2 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза с двух сторон | м2 | 14,4 |
| 22 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 48 |
| 23 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 48 |
| 24 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 48 |
| 25 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 96 |
| 26 | Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ | м2 | 8,4 |
| 27 | Демонтаж старой проводки | м | 80 |
| 28 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 29 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 30 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 31 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы | м | 80 |
| 32 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 33 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 34 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| VII. Ремонт здания ТП-6203 ул.Абая/ул.Тулебаева РЭС-6 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 57м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,43 |

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,48 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 1,22 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,5 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 117 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 117 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 18,6 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки в ручную стен | м2 | 100 |
| 9 | Штукатурка стен | м2 | 100 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен | м2 | 393,53 |
| 11 | Окраска фундамента ТП кузбасслаком | м2 | 40 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 3,46 |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 6,92 |
| 14 | Устройство подушки из щебня | м2 | 34,60 |
| 15 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 3,46 |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 3,46 |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска | шт. | 6 |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт | м3 | 0,0165 |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,3см - 6шт | т | 0,1706 |
| 20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон | м2 | 7,2 |
| 21 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза с двух сторон | м2 | 14,4 |
| 22 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 48 |
| 23 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 48 |
| 24 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 48 |
| 25 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2 | 96 |
| 26 | Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ | м2 | 8,4 |

| | | | |
|---|---|-----|--------|
| 27 | Демонтаж старой проводки | м | 80 |
| 28 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 29 | Монтаж светильников с патронами | шт | 4 |
| 30 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 31 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы | м | 80 |
| 32 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 33 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 34 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| 7 СБ | Ремонт зданий ТП РЭС-7 Управления распределительных сетей города | | |
| I. ТП-7580 пр.Алтынсарина/ул.Джандосова РЭС-7 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 66м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,5 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,4 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,81 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 109 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 109 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,84 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 310,60 |
| 9 | Штукатурка стен внутри и снаружи ТП | м2 | 13 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 310,6 |
| 11 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 50 |
| 12 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 50 |

| | | | |
|---|--|-----|-------|
| 13 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 50 |
| 14 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 100 |
| 15 | Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком | м2 | 13,3 |
| 16 | Демонтаж старой проводки | м | 50 |
| 17 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 18 | Монтаж светильников с патронами | шт | 6 |
| 19 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 20 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 70 |
| 21 | Щиток осветительный. Установка | шт. | 1 |
| 22 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 23 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 24 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| II. ТП-7584 пр.Алтынсарина/ул.Джандосова РЭС-7 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 66м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,50 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,40 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,81 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 109 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 109 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,84 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий в ручную | м2 | 314,4 |
| 9 | Штукатурка стен внутри и снаружи ТП | м2 | 9 |

| | | | |
|--|--|-----|-------|
| 10 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 314,4 |
| 11 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 49,6 |
| 12 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 49,6 |
| 13 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 49,6 |
| 14 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 99,2 |
| 15 | Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком | м2 | 13,65 |
| 16 | Демонтаж старой проводки | м | 50 |
| 17 | Выключатели и распредкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 18 | Монтаж светильников с патронами | шт | 6 |
| 19 | Выключатели и распредкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 20 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 70 |
| 21 | Щиток осветительный. Установка | шт. | 1 |
| 22 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 23 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 24 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| III. ТП-7364 пр.Рыскулова/ул.Отарская РЭС-7 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 33м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,25 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,2 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,405 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,115 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 54,5 |

| | | | |
|----|--|-----|-------|
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 54,5 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 7,92 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 187 |
| 9 | Штукатурка стен внутри и снаружи ТП | м2 | 187 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 187 |
| 11 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 27,34 |
| 12 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 27,34 |
| 13 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 27,34 |
| 14 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 54,68 |
| 15 | Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком | м2 | 9,6 |
| 16 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 2,136 |
| 17 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 4,272 |
| 18 | Устройство подушки из щебня | м2 | 21,36 |
| 19 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 2,136 |
| 20 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 2,136 |
| 21 | Демонтаж старой проводки | м | 30 |
| 22 | Выключатели и распредкоробки. Демонтаж | шт. | 6 |
| 23 | Монтаж светильников с патронами | шт | 5 |
| 24 | Выключатели и распредкоробки. Монтаж | шт | 6 |
| 25 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 50 |
| 26 | Щиток осветительный. Установка | шт. | 1 |
| 27 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 28 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |

| | | | |
|---|--|----|--------|
| 29 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортвые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| IV. ТП-7433 мкр.Калкаман-1 ул.Пионерская РЭС-7 | | | |
| 1 | Устройство мауэрлатов 150х50 66м с креплением анкерными болтами | м3 | 0,5 |
| 2 | Устройство стоек | м3 | 0,4 |
| 3 | Стропила 150х50. Установка | м3 | 0,81 |
| 4 | Устройство подпорок, прогонов между стояками | м3 | 0,23 |
| 5 | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 109 |
| 6 | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 | 109 |
| 7 | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 15,84 |
| 8 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную | м2 | 342,64 |
| 9 | Штукатурка стен внутри и снаружи ТП | м2 | 19 |
| 10 | Окраска известковыми составами стен внутренних стен РУ-6-0,4,кабин силовых трансформаторов | м2 | 342,64 |
| 11 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 42,72 |
| 12 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 42,72 |
| 13 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз | м2 | 42,72 |
| 14 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2 | 85,44 |
| 15 | Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком | м2 | 11,9 |
| 16 | Демонтаж старой отмостки | м3 | 2,816 |
| 17 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м | м3 | 5,632 |
| 18 | Устройство подушки из щебня | м2 | 28,16 |
| 19 | Устройство стяжки с армированием | м3 | 2,816 |

| | | | |
|------|---|-----------|--------|
| 20 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях | м3 | 2,816 |
| 21 | Демонтаж старой проводки | м | 50 |
| 22 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж | шт. | 8 |
| 23 | Монтаж светильников с патронами | шт | 6 |
| 24 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж | шт | 8 |
| 25 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов | м | 70 |
| 26 | Щиток осветительный. Установка | шт. | 1 |
| 27 | Очистка от мусора | т | 1 |
| 28 | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т | 1 |
| 29 | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т | км | 40 |
| 8 СБ | Ремонт системы отопления Литер Б ул. Розыбакиева 6 Административно-хозяйственной службы | | |
| 1 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 80 |
| 2 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка | м | 600 |
| 3 | Демонтаж короба из гипсокартона | м2 | 30 |
| 4 | Вскрытие пола из бетона | м3 | 1,5000 |
| 5 | Отверстия диаметром до 20 мм в фундаменте. Сверление электроперфоратором | отверстие | 76 |
| 6 | Отверстия в фундаменте. Сверление электроперфоратором. Добовлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм. 3х10=30мм | отверстие | 152 |
| 7 | Монтаж алюминиевых радиаторов системы отопления по 10 секций – 82 шт | кВт | 147 |
| 8 | Трубопроводы отопления из стальных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м | 550 |