

9	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр 63 мм. Прокладка	м	50
10	Монтаж короба из гипсокартона с комплектующими (профиль)	м2	30
11	Отделка Байрамикс отопительного короба с учетом стоимости материалов	м2	40
12	Штукатурка стен	м2	30
13	Левкас коробов	м2	50
14	Покраска 2 раза поливинилацетатными водоземлюльсионными составом отопительного короба	м2	30
15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	м	600
16	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления	1	2
17	О грунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	66
18	Покрытие радиаторов и труб отопления краской 2 раза	м2	133
19	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1
20	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1
21	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1
22	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	т	5
9 СБ	Ремонт производственного здания ЦРЭО по ул. Розыбакиева 6 Административно-хозяйственной службы		
1	Демонтаж пола толщиной 15-20 см	м3	232

2	Изготовление и армирование пола с арматурой d-12 мм 16x16	т	17
3	Заливка бетоном М-350	м3	232
4	Заливка мраморной крошкой 1x1 (один к одному),шлифовка мраморной крошки	м2	1550
5	Монтаж плинтуса из бетона 260 м	м3	0,6500
6	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	10,0000
7	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	10,0000
8	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км.	т	10,0000
9	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	м2	50,0000
10 СБ	Ремонт кровли Литер Б, ул. Маиаса 24 Административно-хозяйственной службы		
1	Демонтаж покрытий кровель	м2	450
2	Демонтаж стропил	м3	3
3	Устройство стоек	м3	1
4	Стропила 150x50. Установка	м3	3
5	Устройство прогонов между стояками	м3	1
6	Устройство мауэрлатов 150x50 с креплением анкерными болтами	м3	2
7	Обрешетка(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	450
8	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2	450
9	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,6мм	м2	30

10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	450
11	Кровля. Окраска суриком	м2	150
12	Левкас стен.	м2	150
13	Покраска потолков поливинилацетатными водоземлюльсионными составами за 2 раза	м2	150
14	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 120мм - 10м. Прокладка	м2	4
15	Трубы водосточные. Перенавеска с земли, лестниц или подмостей	м	10
16	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1
17	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1
18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1
19	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	5

Потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет сметную документацию на каждую работу (с 1 СБ до 10 СБ).

Первый Заместитель Председателя

Правления – Главный инженер АО «АЖК»

10

Бердыханов А.Е.

 

Приложение 1
к Технической спецификации по закупке работ:
«Работы по ремонту/реконструкции линий электропередач по г.Алматы» 2019 год

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
1 СБ	Ремонт оборудования РЭС-5 Управления распределительных сетей города		
	I. Ремонт оборудования ТП-5376 ул.Габдуллина/Маңаса РЭС-5		
1	Отсоединение жил кабеля в кабельном ящике	шт.	72,0000
2	Подсоединение жил кабеля в кабельном ящике	шт.	72,0000
3	Демонтаж и монтаж предохранителей в кабельный ящик	шт.	54,0000
4	Демонтаж кабельного ящика и бетонной подушки	шт.	6,0000
5	Выравнивание поверхности после демонтажа бетонной подушки, монтаж кабельного ящика, нанесение логотипов диспетчерских наименований и бирок направлений	шт.	6,0000
6	Защита кабельного ящика фартуком из листовой стали 140х30х0,2см-6шт	т конструкций	0,0420
7	Изготовление фартука для кабельного ящика из листовой стали 140х30х0,2см-6шт	т конструкций	0,0420
8	Поверхности металлические. Окраска масляными составами	м2	2,8800
9	Монтаж контура заземления	шт.	6,0000
10	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	22,5000
11	Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями. Расстояние перевозки 40 км	т	22,5000
12	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	120,0000

II. Ремонт оборудования ТП-5379 ул.Тимирязева/Айманова РЭС-5			
1	Отсоединение жил кабеля в кабельном ящике	шт.	60,0000
2	Подсоединение жил кабеля в кабельном ящике	шт.	60,0000
3	Демонтаж и монтаж предохранителей в кабельный ящик	шт.	45,0000
4	Демонтаж кабельного ящика и бетонной подушки	шт.	5,0000
5	Выравнивание поверхности после демонтажа бетонной подушки, монтаж кабельного ящика, нанесение логотипов диспетчерских наименований и бирок направлений	шт.	5,0000
6	Защита кабельного ящика фартуком из листовой стали 140х30х0,2см-5шт.	т конструкций	0,0350
7	Изготовление фартука для кабельного ящика из листовой стали 140х30х0,2см-5шт	т конструкций	0,0350
8	Поверхности металлические. Окраска масляными составами	м2	2,4000
9	Монтаж контура заземления	шт.	5,0000
10	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	22,5000
11	Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями. Расстояние перевозки 40 км	т	22,5000
12	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	120,0000
2 СБ	Ремонт зданий РЭС-1 Управления распределительных сетей города		
I. Ремонт здания ТП-1183 ул.Вольная РЭС-1			
1	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	141,3000
2	Штукатурка стен	м2	141,3000
3	Окраска известковыми составами стен	м2	141,3000
4	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2900
5	Устройство стоек	м3	0,6000

6	Стропила 150x50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9300
7	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,3100
8	Обрешетка(50x50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	89,5000
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	89,5000
10	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	16,8600
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	37,4500
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	37,4500
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	74,9000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,2320
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,4640
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	32,3200
17	Устройство стяжки с армированием	м3	3,2320
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,2320
19	Очистка от мусора	т	1,0000
20	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
II. Ремонт здания ТП-1125 ул. Вольная/Райымбека РЭС-1			
1	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	141,3000

2	Штукатурка стен	м2	141,3000
3	Окраска известковыми составами стен	м2	141,3000
4	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2900
5	Устройство стоек	м3	0,6000
6	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9300
7	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,3100
8	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	89,5000
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	89,5000
10	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	16,8600
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	37,4500
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	37,4500
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	74,9000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,2320
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,4640
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	32,3200
17	Устройство стяжки с армированием	м3	3,2320
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,2320
19	Очистка от мусора	т	1,0000
20	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000

21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
III. Ремонт здания ТП-1186 ул.Желтоксан/Жибек Жолы РЭС-1			
1	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	141,3000
2	Штукатурка стен	м2	141,3000
3	Окраска известковыми составами стен	м2	141,3000
4	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2900
5	Устройство стоек	м3	0,6000
6	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9300
7	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,3100
8	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	89,5000
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	89,5000
10	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	16,8600
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	37,4500
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	37,4500
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	74,9000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,2320
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,4640
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	32,3200
17	Устройство стяжки с армированием	м3	3,2320

18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,2320
19	Очистка от мусора	т	1,0000
20	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
IV. Ремонт здания ТП-1594 ул.Рыскулова/Лобачевского РЭС-1			
1	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	141,3000
2	Штукатурка стен	м2	141,3000
3	Окраска известковыми составами стен	м2	141,3000
4	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2900
5	Устройство стоек	м3	0,6000
6	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9300
7	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,3100
8	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	89,5000
9	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	89,5000
10	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	16,8600
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	37,4500
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	37,4500
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	74,9000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,2320

15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,4640
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	32,3200
17	Устройство стяжки с армированием	м3	3,2320
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,2320
19	Очистка от мусора	т	1,0000
20	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
21	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
3 СБ	Ремонт зданий РЭС-2 Управления распределительных сетей города		
I. Ремонт здания ТП-2236 ул.Мынбаева/Манаса РЭС-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4000
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6440
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	96,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	96,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	13,6000
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	39,9900
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	39,9900
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	39,9900

11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	79,9800
12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную	м2	260,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	260,0000
14	Штукатурка стен	м2	7,0000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,9760
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,9520
17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	29,7600
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,9760
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,9760
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
21	Демонтаж старой проводки	м	80,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	80,0000
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
27	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,0300
28	Подгонка дверей	отремонтированн ое место	4,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000

31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
II. Ремонт здания ТП-2157 ул.Абая/Клочкова РЭС-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4000
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5920
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	88,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	88,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	13,0000
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	42,4400
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	42,4400
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	42,4400
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	84,8800
12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную	м2	290,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	290,0000
14	Штукатурка стен	м2	30,0000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8400
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,6800

17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	28,4000
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,8400
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,8400
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
21	Демонтаж старой проводки	м	80,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	80,0000
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
27	Металлические покрытия для кабельных каналов 45х115см толщиной 0,3см - 1шт	т конструкций	0,0284
28	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,0300
29	Подгонка дверей	отремонтированн ое место	4,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
III. Ремонт здания ТП-2266 ул.Абая/Жарокова РЭС-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6460

4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	88,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	88,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	13,2000
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	38,7000
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	38,7000
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	38,7000
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	77,4000
12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия вручную	м2	260,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	260,0000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8160
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,6320
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	28,1600
17	Устройство стяжки с армированием	м3	2,8160
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,8160
19	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
20	Демонтаж старой проводки	м	80,0000
21	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
22	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
23	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000

24	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	80,0000
25	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
26	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,0300
27	Подгонка дверей	отремонтированн ое место	4,0000
28	Очистка от мусора	т	1,0000
29	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
IV. Ремонт здания ТП-2131 ул.Абая/Гагарина РЭС-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,7310
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2800
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	92,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	92,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	14,0000
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	52,7000
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	52,7000

10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	52,7000
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	105,4000
12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную	м2	145,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	145,0000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,0000
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,0000
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	30,0000
17	Устройство стяжки с армированием	м3	3,0000
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,0000
19	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
20	Демонтаж старой проводки	м	80,0000
21	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
22	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
23	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
24	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	80,0000
25	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
26	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,0300
27	Подгонка дверей	отремонтированн ое место	4,0000
28	Очистка от мусора	т	1,0000

29	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
V. Ремонт здания ТП-2761 ул.Шевченко/Жарокова РЭС-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,7000
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	88,1700
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	88,1700
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	13,6000
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	39,0300
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	39,0300
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	39,0300
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	78,0600
12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную	м2	297,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	297,0000
14	Штукатурка стен	м2	20,0000

15	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
16	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8160
17	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,6320
18	Устройство подушки из щебня	м2 основания	28,1600
19	Устройство стяжки с армированием	м3	2,8160
20	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,8160
21	Демонтаж старой проводки	м	80,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	80,0000
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
27	Металлические покрытия для кабельных каналов 45х115см толщиной 0,3см - 2шт	т конструкций	0,0569
28	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,0300
29	Подгонка дверей	отремонтированн ое место	4,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1-км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
VI. Ремонт здания ТП-2149 ул.Толе би/Рысбаева РЭС-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4000

2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6440
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	96,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	96,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	13,6000
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	42,0300
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	42,0300
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	42,0300
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	84,0600
12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытии в ручную	м2	290,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	290,0000
14	Штукатурка стен	м2	20,0000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,9760
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,9520
17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	29,7600
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,9760
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,9760
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000

21	Демонтаж старой проводки	м	80,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	80,0000
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
27	Металлические покрытия для кабельных каналов 45х115см толщиной 0,3см - 2шт	т конструкций	0,0569
28	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,0300
29	Подгонка дверей	отремонтированн ое место	4,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000

VII. Ремонт здания ТП-2782 ул.Дюисенова/Брусиловского РЭС-2

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8530
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2800
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	99,6700

6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	99,6700
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,6000
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	58,3800
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	58,3800
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	58,3800
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	116,7600
12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную	м2	290,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	290,0000
14	Демонтаж старой отмостки	м3	3,4560
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,9120
16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	34,5600
17	Устройство стяжки с армированием	м3	3,4560
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,4560
19	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
20	Демонтаж старой проводки	м	80,0000
21	Выключатели и распредкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
22	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
23	Выключатели и распредкоробки. Монтаж	шт	8,0000
24	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	80,0000
25	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000

26	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,0300
27	Подгонка дверей	отремонтированн ое место	4,0000
28	Очистка от мусора	т	1,0000
29	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
VIII. Ремонт здания ТП-2194 ул.Жамбула/Манаса РЭС-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4200
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	53,6700
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	53,6700
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	9,9200
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	18,8300
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	18,8300
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	18,8300
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 3 диспетчерских номеров и восстановление 3 знаков безопасности	м2	37,6600