

12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытии в ручную	м2	278,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	278,0000
14	Штукатурка стен	м2	14,0000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,1760
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,3520
17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	21,7600
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,1760
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,1760
20	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,0000
21	Полотна дверные. Снятие	м2	7,4600
22	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 2,1х0,95м, шарниры 2шт, оперативный врезной замок-1шт,петли для висячего замка 2шт	м2 проемов	2,0000
23	Устройство наружного одностворчатого металлических дверных блоков 2,1х1,0м, шарниры 2шт, оперативный врезной замок-1шт,петли для висячего замка 2шт	м2 проемов	2,1000
24	Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,1х1,6м, шарниры 4шт, оперативный врезной замок-1шт,петли для висячего замка 2шт	м2 проемов	3,3600
25	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемо й поверхности	3,9400
26	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	3,9400
27	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
28	Демонтаж старой проводки	м	60,0000

29	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	6,0000
30	Монтаж светильников с патронами	шт	3,0000
31	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	6,0000
32	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	60,0000
33	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5,0000
34	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-1шт	м3	0,0150
35	Очистка от мусора	т	1,0000
36	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
37	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
IX. Ремонт здания ТП-2235 ул.Байзакова/Жамбула РЭС-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6700
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	92,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	92,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	13,2000
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	41,0100

9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	41,0100
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	41,0100
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	82,0200
12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную	м2	290,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	290,0000
14	Штукатурка стен	м2	35,0000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,6560
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,3120
17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	26,5600
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,6560
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,6560
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
21	Демонтаж старой проводки	м	80,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	80,0000
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
27	Металлические покрытия для кабельных каналов 45x115см толщиной 0,3см - 2шт	т конструкций	0,0569
28	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смx10смx300см-2шт	м3	0,0300

29	Подгонка дверей	отремонтированн ое место	4,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
Х. Ремонт здания ТП-2264 ул.Кабанбай батыра/Байзакова РЭС-2			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,4000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5770
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	84,3300
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	84,3300
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	12,4800
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	41,8800
9	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	41,8800
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	41,8800
11	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза,восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	83,7600

12	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную	м2	290,0000
13	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	290,0000
14	Штукатурка стен	м2	40,0000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7360
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,4720
17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,3600
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7360
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7360
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
21	Демонтаж старой проводки	м	80,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	80,0000
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
27	Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт	м3	0,0300
28	Подгонка дверей	отремонтированн ое место	4,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000

4 СБ	Ремонт зданий РЭС-4 Управления распределительных сетей города		
I. Ремонт здания ТП-4641 мкр.Айнабулак РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3945
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	107,2500
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	107,2500
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,8400
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Окраска известковыми составами стен	м2	163,6000
10	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
11	Штукатурка стен	м2	21,4000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	3,4200
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,8400
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	34,2000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	3,4200
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,4200
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000

18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,4800
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	26,4800
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	52,9600
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
II. Ремонт здания ТП-4639 мкр.Айнабулак РЭС-4			
1	Ремонт кровли		
2	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3945
3	Устройство стоек	м3	0,3000

4	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
5	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
6	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	107,2500
7	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	107,2500
8	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,8400
9	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
10	Окраска известковыми составами стен	м2	163,6000
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Штукатурка стен	м2	21,4000
13	Демонтаж старой отмостки	м3	3,4200
14	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,8400
15	Устройство подушки из щебня	м2 основания	34,2000
16	Устройство стяжки с армированием	м3	3,4200
17	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,4200
18	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
19	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
20	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
21	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,4800
22	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	26,4800

23	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	52,9600
24	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
25	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
26	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
27	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
28	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000

III. Ремонт здания ТП-4637 мкр.Айнабулак РЭС-4

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3945
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	107,2500
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	107,2500

7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,8400
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Окраска известковыми составами стен	м2	163,6000
10	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
11	Штукатурка стен	м2	21,4000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	3,4200
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,8400
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	34,2000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	3,4200
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,4200
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,4800
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	26,4800
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза,восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	52,9600
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000

27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
IV. Ремонт здания ТП-4626 ул.Беринга РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м ³	0,2415
2	Устройство стоек	м ³	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м ³ древесины в конструкции	0,2860
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м ³	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м ²	42,6000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м ² покрытия	42,6000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м ² покрытия	9,9000
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м ²	243,5300
9	Окраска известковыми составами стен	м ²	102,1700
10	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м ²	243,5300
11	Штукатурка стен	м ²	21,4000

12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,0300
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,0600
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	20,3000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,0300
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,0300
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-1шт	м3	0,0140
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,4900
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	15,4900
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	30,9800
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000

31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
V. Ремонт здания ТП-4622 ул.Павлодарская РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3945
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	107,2500
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	107,2500
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,9000
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Окраска известковыми составами стен	м2	164,5100
10	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
11	Штукатурка стен	м2	21,4000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	3,4200
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,8400
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	34,2000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	3,4200
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,4200
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000

18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	25,5700
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	25,5700
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	51,1400
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
VI. Ремонт здания ТП-4583 ул.Зенкевича РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3143
2	Устройство стоек	м3	0,3000

3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5110
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	71,3600
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	71,3600
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	12,4000
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Окраска известковыми составами стен	м2	101,6200
10	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
11	Штукатурка стен	м2	15,3000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7400
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,4800
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,4000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7400
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7400
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	22,7800
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	22,7800

22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	45,5600
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000

VII. Ремонт здания ТП-4580 ул.Бурундайская РЭС-4

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3510
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6340
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	85,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	85,5000

7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	13,5200
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Окраска известковыми составами стен	м2	121,9900
10	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
11	Штукатурка стен	м2	30,2000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,9800
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,9600
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	29,8000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,9800
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,9800
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	30,1100
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	30,1100
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	60,2200
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000

27	Выключатели и распредкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
VIII. Ремонт здания ТП-4544 ул.Бурундайская РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,1973
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1930
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	30,7500
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	30,7500
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	7,3200
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Окраска известковыми составами стен	м2	68,3900
10	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
11	Штукатурка стен	м2	29,2000

12	Демонтаж старой отмостки	м3	1,7200
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,4400
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	17,2000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	1,7200
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,7200
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	14,8800
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	14,8800
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	29,7600
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000

31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
IX. Ремонт здания ТП-4538 ул.Жансугурова РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3075
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4710
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	65,5200
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	65,5200
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	11,4000
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Окраска известковыми составами стен	м2	88,9200
10	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
11	Штукатурка стен	м2	29,2000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,5400
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,0800
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	25,4000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,5400
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,5400
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000

18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	25,4800
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	25,4800
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	50,9600
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
Х. Ремонт здания ТП-4425 ул.Буденого/Байкальская РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2220
2	Устройство стоек	м3	0,3000

3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2550
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	39,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	39,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	11,8400
8	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	11,3600
9	Штукатурка стен	м2	20,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	45,4300
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	1,9800
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,9600
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	19,8000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	1,9800
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,9800
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,0500
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	15,0500

22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	30,1000
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
XI. Ремонт здания ТП-4367 мкр.Карасу РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3090
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6420
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	69,3000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	69,3000

7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	11,8400
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Штукатурка стен	м2	20,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	31,7700
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7800
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,5600
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,8000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7800
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7800
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	66,1500
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	66,1500
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза,восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	132,3000
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000

27	Выключатели и распредкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
5 СБ	Ремонт зданий РЭС-5 Управления распределительных сетей города		
I. Ремонт здания ТП-5266 ул.Кихтенко/Каблукова РЭС-5			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,1720
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	105,6000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	105,6000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,3600
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	27,3600
9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	27,3600