

|  |   |                            |         |
|--|---|----------------------------|---------|
| 20   | Демонтаж старой проводки  | м                          | 80,0000 |
| 21   | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.                        | 8,0000  |
| 22   | Монтаж светильников с патронами   | шт                         | 4,0000  |
| 23   | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт                         | 8,0000  |
| 24   | Провод многожильный сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> . Прокладка гофротруб и затягивание проводов                                   | м                          | 80,0000 |
| 25   | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.                        | 7,0000  |
| 26   | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт  | м3                         | 0,0300  |
| 27   | Подгонка дверей   | отремонтированное место    | 4,0000  |
| 28   | Очистка от мусора   | т                          | 1,0000  |
| 29   | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т                          | 1,0000  |
| 30   | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т                                       | км                         | 40,0000 |
| <b>II. Ремонт здания ТП-2296 ул.Исаева/Толе би РЭС-2</b> |   |                            |         |
| 1  | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,4000  |
| 2  | Устройство стоек  | м3                         | 0,3000  |
| 3  | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,5920  |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2300  |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 88,0000 |
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                | м2 покрытия                | 88,0000 |

|    |   |              |          |
|----|---|--------------|----------|
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия  | 12,8000  |
| 8  | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2           | 43,6400  |
| 9  | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом  | м2           | 43,6400  |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2           | 43,6400  |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2           | 87,2800  |
| 12 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную  | м2           | 260,0000 |
| 13 | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен  | м2           | 260,0000 |
| 14 | Штукатурка стен внутри и снаружи ТП   | м2           | 15,0000  |
| 15 | Демонтаж старой отмостки  | м3           | 2,8160   |
| 16 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта    | 5,6320   |
| 17 | Устройство подушки из щебня   | м2 основания | 28,1600  |
| 18 | Устройство стяжки с армированием  | м3           | 2,8160   |
| 19 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3           | 2,8160   |
| 20 | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.          | 1,0000   |
| 21 | Демонтаж старой проводки  | м            | 80,0000  |
| 22 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.          | 8,0000   |
| 23 | Монтаж светильников с патронами   | шт           | 4,0000   |
| 24 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт           | 8,0000   |
| 25 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов  | м            | 80,0000  |
| 26 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.          | 7,0000   |
| 27 | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт  | м3           | 0,0300   |



|   |  |                            |          |
|---|--|----------------------------|----------|
| 28  | Подгонка дверей  | отремонтированное место    | 4,0000   |
| 29  | Очистка от мусора  | т                          | 1,0000   |
| 30  | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км                | т                          | 1,0000   |
| 31  | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т  | км                         | 40,0000  |
| <b>III. Ремонт здания ТП-2134 ул.Жамбула/Джумалиева РЭС-2</b> |  |                            |          |
| 1   | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами  | м3                         | 0,5000   |
| 2   | Устройство стоек   | м3                         | 0,4000   |
| 3   | Стропила 150х50. Установка   | м3 древесины в конструкции | 0,6460   |
| 4   | Устройство подпорок, прогонов между стояками   | м3                         | 0,2300   |
| 5   | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство   | м2                         | 111,0000 |
| 6   | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                               | м2 покрытия                | 111,0000 |
| 7   | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм  | м2 покрытия                | 15,6000  |
| 8   | Поверхности металлические. Очистка щетками   | м2                         | 51,1000  |
| 9   | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом   | м2                         | 51,1000  |
| 10  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз  | м2                         | 51,1000  |
| 11  | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза,восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2                         | 102,2000 |
| 12  | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную   | м2                         | 260,0000 |

|   |   |                         |          |
|---|---|-------------------------|----------|
| 13  | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен  | м2                      | 260,0000 |
| 14  | Демонтаж старой отмостки  | м3                      | 3,4560   |
| 15  | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта               | 6,9120   |
| 16  | Устройство подушки из щебня   | м2 основания            | 34,5600  |
| 17  | Устройство стяжки с армированием  | м3                      | 3,4560   |
| 18  | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3                      | 3,4560   |
| 19  | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.                     | 1,0000   |
| 20  | Демонтаж старой проводки  | м                       | 80,0000  |
| 21  | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.                     | 8,0000   |
| 22  | Монтаж светильников с патронами   | шт                      | 4,0000   |
| 23  | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт                      | 8,0000   |
| 24  | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов  | м                       | 80,0000  |
| 25  | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.                     | 7,0000   |
| 26  | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт   | м3                      | 0,0300   |
| 27  | Подгонка дверей   | отремонтированное место | 4,0000   |
| 28  | Очистка от мусора   | т                       | 1,0000   |
| 29  | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т                       | 1,0000   |
| 30  | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т                                       | км                      | 40,0000  |
| <b>IV. Ремонт здания ТП-2263 ул.Карасай батыра/Джумалиева РЭС-2</b> |   |                         |          |
| 1   | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                      | 0,4000   |



|    |   |                            |          |
|----|---|----------------------------|----------|
| 2  | Устройство стоек  | м3                         | 0,4000   |
| 3  | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,7300   |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2800   |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 92,0000  |
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                                | м2 покрытия                | 92,0000  |
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия                | 14,8000  |
| 8  | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2                         | 41,9800  |
| 9  | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом  | м2                         | 41,9800  |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2                         | 41,9800  |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2                         | 83,9600  |
| 12 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную  | м2                         | 250,0000 |
| 13 | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен  | м2                         | 250,0000 |
| 14 | Штукатурка стен   | м2                         | 12,0000  |
| 15 | Демонтаж старой отмостки  | м3                         | 2,8160   |
| 16 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта                  | 5,6320   |
| 17 | Устройство подушки из щебня   | м2 основания               | 28,1600  |
| 18 | Устройство стяжки с армированием  | м3                         | 2,8160   |
| 19 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3                         | 2,8160   |
| 20 | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.                        | 1,0000   |

|  |   |                            |          |
|--|---|----------------------------|----------|
| 21   | Демонтаж старой проводки  | м                          | 80,0000  |
| 22   | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.                        | 8,0000   |
| 23   | Монтаж светильников с патронами   | шт                         | 4,0000   |
| 24   | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт                         | 8,0000   |
| 25   | Провод многожильный сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> . Прокладка гофротруб и затягивание проводов                                   | м                          | 80,0000  |
| 26   | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.                        | 7,0000   |
| 27   | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт  | м3                         | 0,0300   |
| 28   | Металлические покрытия для кабельных каналов 45х115см толщиной 0,3см - 2шт  | т конструкций              | 0,0569   |
| 29   | Подгонка дверей   | отремонтированное место    | 4,0000   |
| 30   | Очистка от мусора   | т                          | 1,0000   |
| 31   | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т                          | 1,0000   |
| 32   | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т                                       | км                         | 40,0000  |
| <b>V. Ремонт здания ТП-2734 ул.Богенбай батыра/Жумалиева РЭС-2</b> |   |                            |          |
| 1  | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,5000   |
| 2  | Устройство стоек  | м3                         | 0,4000   |
| 3  | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,8530   |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2300   |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 107,3300 |



|    |   |              |          |
|----|---|--------------|----------|
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                                | м2 покрытия  | 107,3300 |
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия  | 15,6000  |
| 8  | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2           | 53,4000  |
| 9  | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом  | м2           | 53,4000  |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2           | 53,4000  |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2           | 106,8000 |
| 12 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытии в ручную  | м2           | 260,0000 |
| 13 | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен  | м2           | 260,0000 |
| 14 | Демонтаж старой отмостки  | м3           | 3,3760   |
| 15 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта    | 6,7520   |
| 16 | Устройство подушки из щебня   | м2 основания | 33,7600  |
| 17 | Устройство стяжки с армированием  | м3           | 3,3760   |
| 18 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3           | 3,3760   |
| 19 | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.          | 1,0000   |
| 20 | Демонтаж старой проводки  | м            | 80,0000  |
| 21 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.          | 8,0000   |
| 22 | Монтаж светильников с патронами   | шт           | 4,0000   |
| 23 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт           | 8,0000   |
| 24 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов  | м            | 80,0000  |
| 25 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.          | 7,0000   |

|  |   |                            |          |
|--|---|----------------------------|----------|
| 26   | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт  | м3                         | 0,0300   |
| 27   | Подгонка дверей   | отремонтированное место    | 4,0000   |
| 28   | Очистка от мусора   | т                          | 1,0000   |
| 29   | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км                 | т                          | 1,0000   |
| 30   | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т   | км                         | 40,0000  |
| <b>VI. Ремонт здания ТП-2736 ул.Казыбек би/Жумалиева РЭС-2</b> |   |                            |          |
| 1  | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,5000   |
| 2  | Устройство стоек  | м3                         | 0,3000   |
| 3  | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,7470   |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2300   |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 111,0000 |
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                                | м2 покрытия                | 111,0000 |
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия                | 15,2000  |
| 8  | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2                         | 51,2400  |
| 9  | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом  | м2                         | 51,2400  |
| 10   | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2                         | 51,2400  |
| 11   | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2                         | 102,4800 |



|   |  |                             |          |
|---|--|-----------------------------|----------|
| 12  | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой<br>покрытии в ручную  | м2                          | 260,0000 |
| 13  | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен   | м2                          | 260,0000 |
| 14  | Демонтаж старой отмостки   | м3                          | 3,5360   |
| 15  | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м  | м3 грунта                   | 7,0720   |
| 16  | Устройство подушки из щебня  | м2 основания                | 35,3600  |
| 17  | Устройство стяжки с армированием   | м3                          | 3,5360   |
| 18  | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях  | м3                          | 3,5360   |
| 19  | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж   | шт.                         | 1,0000   |
| 20  | Демонтаж старой проводки   | м                           | 80,0000  |
| 21  | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж   | шт.                         | 8,0000   |
| 22  | Монтаж светильников с патронами  | шт                          | 4,0000   |
| 23  | Выключатели и распределкоробки. Монтаж   | шт                          | 8,0000   |
| 24  | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и<br>затягивание проводов  | м                           | 80,0000  |
| 25  | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска  | шт.                         | 7,0000   |
| 26  | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт   | м3                          | 0,0300   |
| 27  | Подгонка дверей  | отремонтирован<br>ное место | 4,0000   |
| 28  | Очистка от мусора  | т                           | 1,0000   |
| 29  | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.<br>Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т                           | 1,0000   |
| 30  | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили.<br>Грузоподъемность 5,7 т                                       | км                          | 40,0000  |
| <b>VII. Ремонт здания ТП-2009 ул.Гоголя/Байзакова РЭС-2</b> |  |                             |          |

|    |   |                            |          |
|----|---|----------------------------|----------|
| 1  | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,4000   |
| 2  | Устройство стоек  | м3                         | 0,4000   |
| 3  | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,6460   |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2300   |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 88,1700  |
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                                | м2 покрытия                | 88,1700  |
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия                | 13,2000  |
| 8  | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2                         | 43,3500  |
| 9  | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом  | м2                         | 43,3500  |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2                         | 43,3500  |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2                         | 86,7000  |
| 12 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную  | м2                         | 250,0000 |
| 13 | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен  | м2                         | 250,0000 |
| 14 | Штукатурка стен   | м2                         | 17,0000  |
| 15 | Демонтаж старой отмостки  | м3                         | 2,8160   |
| 16 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта                  | 5,6320   |
| 17 | Устройство подушки из щебня   | м2 основания               | 28,1600  |
| 18 | Устройство стяжки с армированием  | м3                         | 2,8160   |
| 19 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3                         | 2,8160   |



|  |   |                            |         |
|--|---|----------------------------|---------|
| 20   | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.                        | 1,0000  |
| 21   | Демонтаж старой проводки  | м                          | 80,0000 |
| 22   | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.                        | 8,0000  |
| 23   | Монтаж светильников с патронами   | шт                         | 4,0000  |
| 24   | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт                         | 8,0000  |
| 25   | Провод многожильный сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> . Прокладка гофротруб и затягивание проводов                                   | м                          | 80,0000 |
| 26   | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.                        | 7,0000  |
| 27   | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт  | м3                         | 0,0300  |
| 28   | Подгонка дверей   | отремонтированное место    | 4,0000  |
| 29   | Очистка от мусора   | т                          | 1,0000  |
| 30   | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т                          | 1,0000  |
| 31   | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т                                       | км                         | 40,0000 |
| <b>VIII. Ремонт здания ТП-2155 ул.Гоголя/Кожамкулова РЭС-2</b> |   |                            |         |
| 1  | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,4500  |
| 2  | Устройство стоек  | м3                         | 0,4000  |
| 3  | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,7610  |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2800  |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 95,8300 |

|    |   |              |          |
|----|---|--------------|----------|
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                                | м2 покрытия  | 95,8300  |
| 9  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия  | 14,4000  |
| 15 | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2           | 41,4000  |
| 16 | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом  | м2           | 41,4000  |
| 17 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2           | 41,4000  |
| 18 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2           | 82,8000  |
| 19 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную  | м2           | 260,0000 |
| 20 | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен  | м2           | 260,0000 |
| 21 | Демонтаж старой отмостки  | м3           | 3,2160   |
| 22 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта    | 6,4320   |
| 23 | Устройство подушки из щебня   | м2 основания | 32,1600  |
| 24 | Устройство стяжки с армированием  | м3           | 3,2160   |
| 25 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3           | 3,2160   |
| 26 | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.          | 1,0000   |
| 29 | Демонтаж старой проводки  | м            | 80,0000  |
| 30 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.          | 8,0000   |
| 31 | Монтаж светильников с патронами   | шт           | 4,0000   |
| 33 | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт           | 8,0000   |
| 36 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов  | м            | 80,0000  |
| 39 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.          | 7,0000   |



|   |  |                            |          |
|---|--|----------------------------|----------|
| 40  | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт   | м3                         | 0,0300   |
| 41  | Подгонка дверей  | отремонтированное место    | 4,0000   |
| 42  | Очистка от мусора  | т                          | 1,0000   |
| 43  | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км                | т                          | 1,0000   |
| 44  | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т  | км                         | 40,0000  |
| <b>IX. Ремонт здания ТП-2162 ул.Толе би/Кожамкулова РЭС-2</b> |  |                            |          |
| 1   | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами  | м3                         | 0,5000   |
| 2   | Устройство стоек   | м3                         | 0,4000   |
| 3   | Стропила 150х50. Установка   | м3 древесины в конструкции | 0,7590   |
| 4   | Устройство подпорок, прогонов между стояками   | м3                         | 0,2300   |
| 5   | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство   | м2                         | 103,5000 |
| 6   | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                               | м2 покрытия                | 103,5000 |
| 7   | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм  | м2 покрытия                | 14,8000  |
| 8   | Поверхности металлические. Очистка щетками   | м2                         | 43,5600  |
| 9   | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом   | м2                         | 43,5600  |
| 10  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз  | м2                         | 43,5600  |
| 11  | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза,восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2                         | 87,1200  |

|  |   |                         |          |
|--|---|-------------------------|----------|
| 12   | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную  | м2                      | 250,0000 |
| 13   | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен  | м2                      | 250,0000 |
| 14   | Демонтаж старой отмостки  | м3                      | 3,2960   |
| 15   | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта               | 6,5920   |
| 16   | Устройство подушки из щебня   | м2 основания            | 32,9600  |
| 17   | Устройство стяжки с армированием  | м3                      | 3,2960   |
| 18   | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3                      | 3,2960   |
| 19   | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.                     | 1,0000   |
| 20   | Демонтаж старой проводки  | м                       | 80,0000  |
| 21   | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.                     | 8,0000   |
| 22   | Монтаж светильников с патронами   | шт                      | 4,0000   |
| 23   | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт                      | 8,0000   |
| 24   | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов  | м                       | 80,0000  |
| 25   | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.                     | 7,0000   |
| 26   | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт  | м3                      | 0,0300   |
| 27   | Подгонка дверей   | отремонтированное место | 4,0000   |
| 28   | Очистка от мусора   | т                       | 1,0000   |
| 29   | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т                       | 1,0000   |
| 30   | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т                                       | км                      | 40,0000  |
| <b>Х. Ремонт здания ТП-2265 ул.Богенбай батыра/Шагабутдинова РЭС-2</b> |   |                         |          |



|    |   |                            |          |
|----|---|----------------------------|----------|
| 1  | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,5000   |
| 2  | Устройство стоек  | м3                         | 0,4000   |
| 3  | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,8860   |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2300   |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 103,5000 |
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                                | м2 покрытия                | 103,5000 |
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия                | 16,0000  |
| 8  | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2                         | 40,8000  |
| 9  | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом  | м2                         | 40,8000  |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2                         | 40,8000  |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности | м2                         | 81,6000  |
| 12 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытии в ручную  | м2                         | 260,0000 |
| 13 | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен  | м2                         | 260,0000 |
| 14 | Демонтаж старой отмостки  | м3                         | 3,4560   |
| 15 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта                  | 6,9120   |
| 16 | Устройство подушки из щебня   | м2 основания               | 34,5600  |
| 17 | Устройство стяжки с армированием  | м3                         | 3,4560   |
| 18 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3                         | 3,4560   |
| 19 | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.                        | 1,0000   |

|  |   |                            |         |
|--|---|----------------------------|---------|
| 20   | Демонтаж старой проводки  | м                          | 80,0000 |
| 21   | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.                        | 8,0000  |
| 22   | Монтаж светильников с патронами   | шт                         | 4,0000  |
| 23   | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт                         | 8,0000  |
| 24   | Провод многожильный сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> . Прокладка гофротруб и затягивание проводов                                   | м                          | 80,0000 |
| 25   | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.                        | 7,0000  |
| 26   | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт  | м3                         | 0,0300  |
| 27   | Подгонка дверей   | отремонтированное место    | 4,0000  |
| 28   | Очистка от мусора   | т                          | 1,0000  |
| 29   | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т                          | 1,0000  |
| 30   | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т                                       | км                         | 40,0000 |
| <b>ХІ. Ремонт здания ТП-2029 ул.Богенбай батыра/Наурызбай батыра РЭС-2</b> |   |                            |         |
| 1  | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,4000  |
| 2  | Устройство стоек  | м3                         | 0,3000  |
| 3  | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,5850  |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2300  |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 96,0000 |
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                | м2 покрытия                | 96,0000 |



|    |   |              |          |
|----|---|--------------|----------|
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия  | 13,2000  |
| 8  | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2           | 10,2700  |
| 9  | Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом  | м2           | 10,2700  |
| 10 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2           | 10,2700  |
| 11 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности     | м2           | 20,5400  |
| 12 | Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковой покрытия в ручную  | м2           | 250,0000 |
| 13 | Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен  | м2           | 250,0000 |
| 14 | Штукатурка стен   | м2           | 12,0000  |
| 15 | Демонтаж старой отмостки  | м3           | 2,0960   |
| 16 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта    | 4,1920   |
| 17 | Устройство подушки из щебня   | м2 основания | 20,9600  |
| 18 | Устройство стяжки с армированием  | м3           | 2,0960   |
| 19 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3           | 2,0960   |
| 20 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах   | шт.          | 4,0000   |
| 21 | Полотна дверные. Снятие   | м2           | 15,1200  |
| 22 | Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока 2,4х1,1м, шарниры 2шт, оперативный врезной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт | м2 проемов   | 2,6400   |
| 23 | Устройство наружного одностворчатого металлических дверных блоков 3,2х1,5м, шарниры 2шт, оперативный врезной замок-1шт, петли для висячего замка 2шт  | м2 проемов   | 4,8000   |

|   |   |                                    |         |
|---|---|------------------------------------|---------|
| 24  | Устройство наружных двухстворчатых металлических дверных блоков 2,4х1,6м-2шт, шарниры 8шт, оперативный врезной замок-2шт,петли для висячего замка 4шт | м2 проемов                         | 7,6800  |
| 25  | Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню   | м2<br>оштукатуриваемой поверхности | 6,4800  |
| 26  | Окраска известковыми составами откосов с двух сторон  | м2                                 | 6,4800  |
| 27  | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.                                | 1,0000  |
| 28  | Демонтаж старой проводки  | М                                  | 80,0000 |
| 29  | Выключатели и распредкоробки. Демонтаж  | шт.                                | 8,0000  |
| 30  | Монтаж светильников с патронами   | Шт                                 | 4,0000  |
| 31  | Выключатели и распредкоробки. Монтаж  | Шт                                 | 8,0000  |
| 32  | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов  | М                                  | 80,0000 |
| 33  | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.                                | 7,0000  |
| 34  | Монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх300см-2шт  | м3                                 | 0,0300  |
| 35  | Металлические покрытия для кабельных каналов 45х115см толщиной 0,3см - 1шт  | т конструкций                      | 0,0284  |
| 36  | Очистка от мусора   | Т                                  | 1,0000  |
| 37  | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км                     | Т                                  | 1,0000  |
| 38  | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т   | Км                                 | 40,0000 |
| 4 СБ  | Ремонт зданий РЭС-4 Управления распределительных сетей города   |                                    |         |
| I. Ремонт здания ТП-4537 ул.Жансугурова РЭС-4 |   |                                    |         |



|    |  |                            |          |
|----|--|----------------------------|----------|
| 1  | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами  | м3                         | 0,3045   |
| 2  | Устройство стоек   | м3                         | 0,3000   |
| 3  | Стропила 150х50. Установка   | м3 древесины в конструкции | 0,4590   |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками   | м3                         | 0,2300   |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство                           | м2                         | 64,0800  |
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 покрытия                | 64,0800  |
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм  | м2 покрытия                | 12,6000  |
| 8  | Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную  | м2                         | 243,5300 |
| 9  | Штукатурка стен  | м2                         | 29,2000  |
| 10 | Окраска известковыми составами стен  | м2                         | 85,6900  |
| 11 | Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов                     | м2                         | 243,5300 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки   | м3                         | 2,5100   |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м  | м3 грунта                  | 5,0200   |
| 14 | Устройство подушки из щебня  | м2 основания               | 25,1000  |
| 15 | Устройство стяжки с армированием   | м3                         | 2,5100   |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях  | м3                         | 2,5100   |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска  | шт.                        | 7,0000   |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт                                      | м3                         | 0,0280   |

|   |   |                            |         |
|---|---|----------------------------|---------|
| 19  | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт   | т конструкций              | 0,1138  |
| 20  | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2                         | 27,1100 |
| 21  | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2                         | 27,1100 |
| 22  | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2                         | 54,2200 |
| 23  | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.                        | 1,0000  |
| 24  | Демонтаж старой проводки  | М                          | 92,0000 |
| 25  | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.                        | 8,0000  |
| 26  | Монтаж светильников с патронами   | Шт                         | 4,0000  |
| 27  | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | Шт                         | 8,0000  |
| 28  | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов  | М                          | 92,0000 |
| 29  | Очистка от мусора   | Т                          | 1,0000  |
| 30  | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км                 | Т                          | 1,0000  |
| 31  | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т   | Км                         | 40,0000 |
| <b>II. Ремонт здания ТП-4525 ул.Бекмаханова РЭС-4</b> |   |                            |         |
| 1   | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,3195  |
| 2   | Устройство стоек  | м3                         | 0,3000  |
| 3   | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,4880  |
| 4   | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2300  |



|    |  |               |          |
|----|--|---------------|----------|
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство                           | м2            | 73,6000  |
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами | м2 покрытия   | 73,6000  |
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм  | м2 покрытия   | 12,6000  |
| 8  | Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную  | м2            | 243,5300 |
| 9  | Штукатурка стен  | м2            | 29,2000  |
| 10 | Окраска известковыми составами стен  | м2            | 139,8900 |
| 11 | Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов                     | м2            | 243,5300 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки   | м3            | 2,8000   |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м  | м3 грунта     | 5,6000   |
| 14 | Устройство подушки из щебня  | м2 основания  | 28,0000  |
| 15 | Устройство стяжки с армированием   | м3            | 2,8000   |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях  | м3            | 2,8000   |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска  | шт.           | 7,0000   |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт                                      | м3            | 0,0280   |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт  | т конструкций | 0,1138   |
| 20 | Поверхности металлические. Очистка щетками   | м2            | 19,1100  |
| 21 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз  | м2            | 19,1100  |

|   |   |                            |         |
|---|---|----------------------------|---------|
| 22  | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2                         | 38,2200 |
| 23  | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.                        | 1,0000  |
| 24  | Демонтаж старой проводки  | М                          | 92,0000 |
| 25  | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.                        | 8,0000  |
| 26  | Монтаж светильников с патронами   | Шт                         | 4,0000  |
| 27  | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | Шт                         | 8,0000  |
| 28  | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов  | М                          | 92,0000 |
| 29  | Очистка от мусора   | Т                          | 1,0000  |
| 30  | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км                 | Т                          | 1,0000  |
| 31  | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т   | Км                         | 40,0000 |
| <b>III. Ремонт здания ТП-4509 ул.Станкевича, ж/д Больница РЭС-4</b> |   |                            |         |
| 1   | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,3060  |
| 2   | Устройство стоек  | м3                         | 0,3000  |
| 3   | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,4880  |
| 4   | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2300  |
| 5   | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 68,2000 |
| 6   | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                                | м2 покрытия                | 68,2000 |



|    |   |               |          |
|----|---|---------------|----------|
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия   | 13,1000  |
| 8  | Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную   | м2            | 243,5300 |
| 9  | Штукатурка стен   | м2            | 29,2000  |
| 10 | Окраска известковыми составами стен   | м2            | 93,3700  |
| 11 | Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов   | м2            | 243,5300 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки  | м3            | 2,6900   |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м   | м3 грунта     | 5,3800   |
| 14 | Устройство подушки из щебня   | м2 основания  | 26,9000  |
| 15 | Устройство стяжки с армированием  | м3            | 2,6900   |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях   | м3            | 2,6900   |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска   | шт.           | 7,0000   |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт   | м3            | 0,0280   |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт   | т конструкций | 0,1138   |
| 20 | Поверхности металлические. Очистка щетками  | м2            | 19,1100  |
| 21 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз   | м2            | 19,1100  |
| 22 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2            | 38,2200  |
| 23 | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж  | шт.           | 1,0000   |
| 24 | Демонтаж старой проводки  | м             | 92,0000  |
| 25 | Выключатели и распределкоробки. Демонтаж  | шт.           | 8,0000   |

|  |   |                            |          |
|--|---|----------------------------|----------|
| 26   | Монтаж светильников с патронами   | шт                         | 4,0000   |
| 27   | Выключатели и распределкоробки. Монтаж  | шт                         | 8,0000   |
| 28   | Провод многожильный сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> . Прокладка гофротруб и затягивание проводов                                   | м                          | 92,0000  |
| 29   | Очистка от мусора   | т                          | 1,0000   |
| 30   | Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км | т                          | 1,0000   |
| 31   | Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т                                       | км                         | 40,0000  |
| <b>IV. Ремонт здания ТП-4493 пр.Сейфуллина РЭС-4</b> |   |                            |          |
| 1  | Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами   | м3                         | 0,3060   |
| 2  | Устройство стоек  | м3                         | 0,3000   |
| 3  | Стропила 150х50. Установка  | м3 древесины в конструкции | 0,4880   |
| 4  | Устройство подпорок, прогонов между стояками  | м3                         | 0,2300   |
| 5  | Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство  | м2                         | 68,2000  |
| 6  | Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами                | м2 покрытия                | 68,2000  |
| 7  | Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм   | м2 покрытия                | 13,1000  |
| 8  | Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную   | м2                         | 243,5300 |
| 9  | Штукатурка стен   | м2                         | 29,2000  |
| 10   | Окраска известковыми составами стен   | м2                         | 93,3700  |



|    |  |               |          |
|----|--|---------------|----------|
| 11 | Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов   | м2            | 243,5300 |
| 12 | Демонтаж старой отмостки   | м3            | 2,6900   |
| 13 | Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м  | м3 грунта     | 5,3800   |
| 14 | Устройство подушки из щебня  | м2 основания  | 26,9000  |
| 15 | Устройство стяжки с армированием   | м3            | 2,6900   |
| 16 | Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях  | м3            | 2,6900   |
| 17 | Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска  | шт.           | 7,0000   |
| 18 | Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт  | м3            | 0,0280   |
| 19 | Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт  | т конструкций | 0,1138   |
| 20 | Поверхности металлические. Очистка щетками   | м2            | 19,1100  |
| 21 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз  | м2            | 19,1100  |
| 22 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза,восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности | м2            | 38,2200  |
| 23 | Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж   | шт.           | 1,0000   |
| 24 | Демонтаж старой проводки   | м             | 92,0000  |
| 25 | Выключатели и распредкоробки. Демонтаж   | шт.           | 8,0000   |
| 26 | Монтаж светильников с патронами  | шт            | 4,0000   |
| 27 | Выключатели и распредкоробки. Монтаж   | шт            | 8,0000   |
| 28 | Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов   | м             | 92,0000  |
| 29 | Очистка от мусора  | т             | 1,0000   |