

30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
V. Ремонт здания ТП-4485 мкр.Алтай-2 РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3150
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5360
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	71,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	71,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	13,7200
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Штукатурка стен	м2	29,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	106,0100
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8200
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,6400
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	28,2000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,8200

16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,8200
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	27,2900
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	27,2900
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	54,5800
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
VI. Ремонт здания ТП-4464 ул.Толстого РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3210

2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5360
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	74,1000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	74,1000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	13,7200
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Штукатурка стен	м2	29,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	65,4800
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7800
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,5600
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,8000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7800
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7800
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138

20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,9200
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	29,9200
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	59,8400
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
VII. Ремонт здания ТП-4455 ул.Спасская РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3240
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5470
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	75,4000

6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	75,4000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	11,2000
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Штукатурка стен	м2	21,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	114,9800
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	1,7700
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,5400
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	17,7000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	1,7700
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,7700
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-1шт	м3	0,0140
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,9200
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	29,9200
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	59,8400
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000

24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
VIII. Ремонт здания ТП-4453 (2-х этаж) ул.Земнухова РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,1860
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1680
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	27,4400
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	27,4400
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	11,2000
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Штукатурка стен	м2	21,2000

10	Окраска известковыми составами стен	м2	108,0000
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8300
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,6600
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	28,3000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,8300
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,8300
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-1шт	м3	0,0140
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	14,4000
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	14,4000
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	28,8000
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000

29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
IX. Ремонт здания ТП-4452 ул.Бейсебаева/Московская РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3195
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5320
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	73,6000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	73,6000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	12,7200
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Штукатурка стен	м2	21,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	85,0700
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8300
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,6600
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	28,3000

15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,8300
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,8300
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,2300
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	26,2300
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	52,4600
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
Х. Ремонт здания ТП-4438 пр.Сейфуллина/ул.Дулатова РЭС-4			

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3503
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5310
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	85,4700
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	85,4700
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	12,2800
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Штукатурка стен	м2	21,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	79,5300
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,9700
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,9400
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	29,7000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,9700
16	Приготовление бетонного раствора вручну в построечных условиях	м3	2,9700
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280

19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	28,9500
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	28,9500
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	57,9000
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
XI. Ремонт здания ТП-4437 ул.Шолохова РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3195
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5310
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300

5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	73,4500
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	73,4500
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	12,2800
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Штукатурка стен	м2	21,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	78,4500
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7800
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,5600
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,8000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7800
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7800
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	22,6700
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	22,6700

22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	45,3400
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
ХII. Ремонт здания ТП-4366 п.Карасу, ул.Шоссейная РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3105
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5020
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	69,8500
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	69,8500

7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	12,2800
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Штукатурка стен	м2	20,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	74,0700
11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7800
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,5600
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,8000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7800
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7800
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	24,1700
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	24,1700
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза,восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	48,3400
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000

26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
ХIII. Ремонт здания ТП-4430 мкр.Жулдыз РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2790
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4020
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	58,2400
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	58,2400
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	11,8400
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	32,7200
9	Штукатурка стен	м2	20,2000
10	Окраска известковыми составами стен	м2	130,8800

11	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,0700
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,1400
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	20,7000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,0700
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,0700
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	24,6500
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	24,6500
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза,восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	49,3000
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распредкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распредкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000

30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
XIV. Ремонт здания ТП-4302 ул.Ереванская РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3525
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6420
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	86,5800
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	86,5800
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	11,8400
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Очистка стен в ручную от известковых окраски	м2	92,1100
10	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	23,0300
11	Штукатурка стен	м2	23,2000
12	Окраска известковыми составами стен	м2	92,1100
13	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
14	Демонтаж старой отмостки	м3	2,9800
15	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,9600

16	Устройство подушки из щебня	м2 основания	29,8000
17	Устройство стяжки с армированием	м3	2,9800
18	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,9800
19	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
20	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
21	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
22	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	44,6900
23	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	44,6900
24	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	89,3800
25	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
26	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
28	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
29	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
30	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
31	Очистка от мусора	т	1,0000
32	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
33	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000

XV. Ремонт здания ТП-4539 ул.Жансугурова РЭС-4			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3195
2	Устройство стоек	м3	0,3000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	70,3000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	70,3000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	11,9200
8	Очистка поверхности внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	243,5300
9	Окраска известковыми составами стен	м2	107,7100
10	Окраска известковыми составами внутренних стен РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и кабин силовых трансформаторов	м2	243,5300
11	Штукатурка стен	м2	29,2000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,6400
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,2800
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	26,4000
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,6400
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,6400
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	7,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280

19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 3мм - 4шт	т конструкций	0,1138
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	32,3500
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	32,3500
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 6 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	64,7000
23	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
24	Демонтаж старой проводки	м	92,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
26	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
28	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	92,0000
29	Очистка от мусора	т	1,0000
30	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
31	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
5 СБ	Ремонт зданий РЭС-5 Управления распределительных сетей города		
	I. Ремонт здания ТП-5149 ул.Жарокова/Утепова РЭС-5		
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,1640
2	Устройство стоек	м3	0,5000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8600

4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	41,6900
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	41,6900
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,3600
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	35,3100
9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	35,3100
10	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	70,6200
11	Демонтаж старой отмостки	м3	1,0390
12	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,0780
13	Устройство подушки из щебня	м2 основания	10,3900
14	Устройство стяжки с армированием	м3	1,0390
15	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,0390
16	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	70,0300
17	Штукатурка стен	м2	70,0300
18	Окраска известковыми составами стен	м2	70,0300
19	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
20	Демонтаж старой проводки	м	75,0000
21	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
22	Монтаж светильников с патронами	шт	6,0000
23	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000

24	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	75,0000
25	Очистка от мусора	т	1,0000
26	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
27	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
II. Ремонт здания ТП-5223 пр.Гагарина/Утепова РЭС-5			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м ³	0,1800
2	Устройство стоек	м ³	0,5000
3	Стропила 150х50. Установка	м ³ древесины в конструкции	0,8600
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м ³	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м ²	47,1300
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м ² покрытия	47,1300
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м ² покрытия	15,3600
8	Демонтаж старой отмостки	м ³	1,8850
9	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м ³ грунта	3,7700
10	Устройство подушки из щебня	м ² основания	18,8500
11	Устройство стяжки с армированием	м ³	1,8850
12	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м ³	1,8850
13	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м ²	88,2300
14	Штукатурка стен	м ²	88,2300

15	Окраска известковыми составами стен	м2	88,2300
16	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
17	Демонтаж старой проводки	м	65,0000
18	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
19	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
20	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
21	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	65,0000
22	Очистка от мусора	т	1,0000
23	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
24	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
III. Ремонт здания ТП-5331 ул.Тимирязева/Маркова РЭС-5			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2600
2	Устройство стоек	м3	0,5000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8600
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	84,8000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	84,8000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,3600
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	21,1800

9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	21,1800
10	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	42,3600
11	Демонтаж старой отмостки	м3	2,1260
12	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,2520
13	Устройство подушки из щебня	м2 основания	21,2600
14	Устройство стяжки с армированием	м3	2,1260
15	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,1260
16	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	133,8100
17	Штукатурка стен	м2	133,8100
18	Окраска известковыми составами стен	м2	133,8100
19	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
20	Демонтаж старой проводки	м	75,0000
21	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
22	Монтаж светильников с патронами	шт	6,0000
23	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
24	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	75,0000
25	Очистка от мусора	т	1,0000
26	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
27	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
IV. Ремонт здания ТП-5337 ул.Шмелева/М.Тореза РЭС-5			

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,1700
2	Устройство стоек	м3	0,5000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8600
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	44,3300
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	44,3300
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,3600
8	Демонтаж старой отмостки	м3	1,7700
9	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,5400
10	Устройство подушки из щебня	м2 основания	17,7000
11	Устройство стяжки с армированием	м3	1,7700
12	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,7700
13	Очистка поверхности стен от старой штукатурки	м2	71,6500
14	Штукатурка стен	м2	71,6500
15	Окраска известковыми составами стен	м2	71,6500
16	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
17	Демонтаж старой проводки	м	65,0000
18	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
19	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
20	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
21	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	65,0000