

22	Очистка от мусора	т	1,0000
23	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
24	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
6 СБ	Ремонт зданий РЭС-6 Управления распределительных сетей города		
	I. Ремонт здания ТП-6023 Парк культуры и отдыха РЭС-6		
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2355
2	Устройство стоек	м3	0,3200
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	1,2000
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,5000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	72,8000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	72,8000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	18,0000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	20,0000
9	Штукатурка стен	м2	20,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	335,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбасслаком	м2	31,0000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7680
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,5360
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,6800
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7680

16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7680
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	40,0000
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	40,0000
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	80,0000
23	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
24	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
25	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
26	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
27	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
28	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
II. Ремонт здания ТП-6115 ул.Жангельдина/Макатаева РЭС-6			

1	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	30,0000
2	Штукатурка стен	м2	30,0000
3	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	152,0000
4	Окраска фундамента ТП кузбаслаком	м2	16,0000
5	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	3,2320
6	Устройство подушки из щебня	м2 основания	16,1600
7	Устройство стяжки с армированием	м3	1,6160
8	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,6160
9	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
10	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
11	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
12	Коробки дверные в каменных стенах	шт.	1,0000
13	Полотна дверные. Снятие	м2	2,1000
14	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 0,84х1,8м	м2 проемов	2,1000
15	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,0000
16	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	15,0000
17	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 5 знаков безопасности	м2	30,0000
18	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	7,0000
19	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
20	Демонтаж старой проводки	м	35,0000

21	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	6,0000
22	Монтаж светильников с патронами	шт	4,0000
23	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	6,0000
24	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	35,0000
25	Очистка от мусора	т	1,0000
26	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
27	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
III. Ремонт здания ТП-6202 ул.Кунаева/Курмангазы РЭС-6			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2370
2	Устройство стоек	м3	0,3300
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	1,2200
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,5000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	73,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	73,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	18,2000
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки	м2	50,0000
9	Штукатурка стен	м2	50,0000
10	Окраска известковыми составами наружных и внутренних стен	м2	335,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбаслаком	м2	31,6000

12	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7840
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,5680
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,8400
15	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7840
16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7840
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	25,0000
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	25,0000
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	50,0000
23	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
24	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
25	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
26	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
27	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
28	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000

31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
IV. Ремонт здания ТП-6508 мкр.Самал-1 РЭС-6			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2655
2	Устройство стоек	м3	0,4800
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	1,2100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,5000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	91,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	91,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	17,2000
8	Демонтаж мраморных плит	м2 поверхности облицовки	15,0000
9	Монтаж мраморных плит	м2 поверхности облицовки	15,0000
10	Окраска известковыми составами внутренних стен	м2	145,0000
11	Окраска фундамента ТП кузбаслаком	м2	35,4000
12	Демонтаж старой отмостки	м3	3,0880
13	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,1760
14	Устройство подушки из щебня	м2 основания	30,8800
15	Устройство стяжки с армированием	м3	3,0880

16	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,0880
17	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
18	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
19	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
20	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	54,0000
21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	54,0000
22	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	108,0000
23	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
24	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
25	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
26	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
27	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
28	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
29	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
30	Очистка от мусора	т	1,0000
31	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
32	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
V. Ремонт здания ТП-6314 пр. Достык РЭС-6			

1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3040
2	Устройство стоек	м3	0,5000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	1,3200
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	1,5000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	122,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	122,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	20,0000
8	Демонтаж мраморных плит	м2 поверхности облицовки	20,0000
9	Монтаж мраморных плит	м2 поверхности облицовки	20,0000
10	Окраска известковыми составом внутренних стен	м2	150,0000
11	Окраска известковыми составом наружных стен с довленим коллора	м2	140,0000
12	Окраска фундамента ТП кузбасслаком	м2	40,5000
13	Демонтаж старой отмостки	м3	3,4880
14	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,9760
15	Устройство подушки из щебня	м2 основания	34,8800
16	Устройство стяжки с армированием	м3	3,4880
17	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,4880
18	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
19	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165

20	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
21	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	54,0000
22	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	54,0000
23	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	108,0000
24	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
25	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
26	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
27	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
28	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
29	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
30	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
31	Очистка от мусора	т	1,0000
32	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
33	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
	VI. Ремонт здания ТП-6341 ул.Пушкина/Кабанбай батыра РЭС-6		
1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4,0000
2	Полотна дверные. Снятие	м2	14,4100

3	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 2,28х0,94м	м2 проемов	2,1400
4	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 1,42х1,29м	м2 проемов	1,8300
5	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,3х2,3м	м2 проемов	5,2900
6	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,3х2,24м	м2 проемов	5,1500
7	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,0600
8	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	12,0600
9	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
VII. Ремонт здания ТП-6338 ул.Джамбула РЭС-6			
1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,0000
2	Полотна дверные. Снятие	м2	4,9000
3	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 2,1х1,0м	м2 проемов	2,1000
4	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 2,0х1,4м	м2 проемов	2,8000
5	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,2000

6	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон, восстановление 2 диспетчерских номеров и восстановление 2 знаков безопасности	м2	5,2000
7	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	2,0000
VIII. Ремонт здания ТП-6024 ул. Барибаева/Алимжанова РЭС-6			
1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4,0000
2	Полотна дверные. Снятие	м2	16,7300
3	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 2,35х0,95м	м2 проемов	2,2300
4	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 2,35х1,55м	м2 проемов	3,6400
5	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,33х2,33м	м2 проемов	5,4300
6	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,33х2,33м	м2 проемов	5,4300
7	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,2200
8	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	13,2200
9	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
IX. Ремонт здания ТП-6127 ул. Тулебаева/Казбек би РЭС-6			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,2370
2	Устройство стоек	м3	0,3300
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	1,2200

4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,5000
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	73,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	73,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	18,2000
8	Демонтаж мраморных плит	м2 поверхности облицовки	50,0000
9	Монтаж мраморных плит	м2 поверхности облицовки	50,0000
10	Окраска известковым составом внутренних стен	м2	50,0000
11	Окраска известковым составом наружных стен с довлением коллора	м2	335,0000
12	Окраска фундамента ТП кузбасслаком	м2	31,6000
13	Демонтаж старой отмостки	м3	2,7840
14	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,5680
15	Устройство подушки из щебня	м2 основания	27,8400
16	Устройство стяжки с армированием	м3	2,7840
17	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,7840
18	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	6,0000
19	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
20	Металлические покрытия для кабельных каналов 100х120см толщиной 0,6см - 6шт	т конструкций	0,1706
21	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4,0000

22	Полотна дверные. Снятие	м2	13,6500
23	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки 2,45х0,95м	м2 проемов	2,3300
24	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 3,1х1,45м	м2 проемов	4,5000
25	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,3х1,47м	м2 проемов	3,3800
26	Устройство наружных двухстворчатого дверного блока с отбивкой штукатурки 2,15х1,6м	м2 проемов	3,4400
27	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,3800
28	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	12,3800
29	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	27,0000
30	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	27,0000
31	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 6 знаков безопасности	м2	54,0000
32	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
33	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
34	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
35	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
36	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
37	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
38	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000

39	Очистка от мусора	т	1,0000
40	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
41	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
Х. Ремонт здания ТП-6457 Каменское плато РЭС-6			
1	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	46,0000
2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	46,0000
3	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза, восстановление 3 диспетчерских номеров и восстановление 5 знаков безопасности	м2	92,0000
4	Окраска сборных шин РУ-0,4кВ, РУ-6/10кВ	м2	8,4000
5	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой известковых покрытий в ручную	м2	100,0000
6	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от старой штукатурки в ручную стен	м2	100,0000
7	Штукатурка стен	м2	100,0000
8	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен	м2	290,0000
9	Окраска фундамента ТП кузбасслаком	м2	22,3000
10	Демонтаж старой отмостки	м3	2,5600
11	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,1200
12	Устройство подушки из щебня	м2 основания	25,6000
13	Устройство стяжки с армированием	м3	2,5600
14	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,5600

15	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0000
16	Полотна дверные. Снятие	м2	2,3300
17	Устройство наружного одностворчатого металлического дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах 2,45х0,95м	м2 проемов	2,3300
18	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,7200
19	Окраска известковыми составами откосов с двух сторон	м2	2,7200
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
21	Демонтаж старой проводки	м	45,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	6,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	3,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	6,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	45,0000
26	Монтаж контура заземления металлических дверей, окраска	шт.	5,0000
27	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх165см-2шт	м3	0,0165
28	Очистка от мусора	т	1,0000
29	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
7 СБ	Ремонт зданий РЭС-7 Управления распределительных сетей города		

I. Ремонт здания ТП-7217 мкр.3 РЭС-7			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	109,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,8400
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий в ручную	м2	232,0000
9	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен потолка ТП	м2	232,0000
10	Штукатурка стен внутри и снаружи ТП	м2	57,0000
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	22,0400
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	22,0400
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	44,0800
14	Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком	м2	6,0000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,8960
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,7920
17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	28,9600
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,8960

19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,8960
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
21	Демонтаж старой проводки	м	50,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	6,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	70,0000
26	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000
27	Очистка от мусора	т	1,0000
28	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
II. Ремонт здания ТП-7457 мкр.Дубок РЭС-7			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	109,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,8400

8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий в ручную	м2	190,0000
9	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен потолка ТП	м2	190,0000
10	Штукатурка стен внутри и снаружи ТП	м2	6,0000
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	37,0000
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	37,0000
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	74,0000
14	Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком	м2	5,0000
15	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх230см-2шт	м3	0,0230
16	Демонтаж старой отмостки	м3	2,9760
17	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,9520
18	Устройство подушки из щебня	м2 основания	29,7600
19	Устройство стяжки с армированием	м3	2,9760
20	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,9760
21	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
22	Демонтаж старой проводки	м	50,0000
23	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000
24	Монтаж светильников с патронами	шт	6,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
26	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	70,0000
27	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000

28	Очистка от мусора	т	1,0000
29	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
III. Ремонт здания ТП-7232 мкр.5 РЭС-7			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,3000
2	Устройство стоек	м3	0,2000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4050
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,1150
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	54,5000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	54,5000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	7,9200
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий в ручную	м2	177,0000
9	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен потолка ТП	м2	177,0000
10	Штукатурка стен внутри и снаружи ТП	м2	177,0000
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	21,4000
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	21,4000
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	42,8000

14	Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком	м2	9,0000
15	Демонтаж старой отмостки	м3	2,0640
16	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	4,1280
17	Устройство подушки из щебня	м2 основания	20,6400
18	Устройство стяжки с армированием	м3	2,0640
19	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,0640
20	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
21	Демонтаж старой проводки	м	30,0000
22	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	6,0000
23	Монтаж светильников с патронами	шт	5,0000
24	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	6,0000
25	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	50,0000
26	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000
27	Очистка от мусора	т	1,0000
28	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
29	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
IV. Ремонт здания ТП-7324 мкр.Аксай-4 РЭС-7			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300

5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	109,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,8400
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий в ручную	м2	381,0000
9	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен потолка ТП	м2	381,0000
10	Штукатурка стен внутри и снаружи ТП	м2	25,0000
11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	39,8400
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	39,8400
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	79,6800
14	Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком	м2	14,0000
15	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх240см-2шт	м3	0,0240
16	Демонтаж старой отмостки	м3	2,9760
17	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	5,9520
18	Устройство подушки из щебня	м2 основания	29,7600
19	Устройство стяжки с армированием	м3	2,9760
20	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	2,9760
21	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
22	Демонтаж старой проводки	м	50,0000
23	Выключатели и распредкоробки. Демонтаж	шт.	8,0000

24	Монтаж светильников с патронами	шт	6,0000
25	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	8,0000
26	Провод многожильный сечение до 2,5 мм ² . Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	70,0000
27	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000
28	Очистка от мусора	т	1,0000
29	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000
30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
V. Ремонт здания ТП-7611 мкр.Таугуль, ул.Жандосова/Берегового РЭС-7			
1	Устройство мауэрлатов 150х50 с креплением анкерными болтами	м3	0,5000
2	Устройство стоек	м3	0,4000
3	Стропила 150х50. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8100
4	Устройство подпорок, прогонов между стояками	м3	0,2300
5	Обрешетка(50х50) с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	109,0000
6	Устройство покрытия из оцинкованного профнастила 0,7мм с высотой волны 44мм, скаты с настенными желобами и свесами	м2 покрытия	109,0000
7	Устройство покрытия фронтонов из оцинкованной стали 0,7мм	м2 покрытия	15,8400
8	Очистка поверхности наружных и внутренних стен от известковых покрытий в ручную	м2	462,0000
9	Окраска известковыми составами наружных, внутренних стен потолка ТП	м2	462,0000
10	Штукатурка стен снаружи ТП	м2	1,0000

11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	63,6000
12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	63,6000
13	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	127,2000
14	Окраска фундамента вокруг ТП кузбасслаком	м2	14,0000
15	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх280см-2шт	м3	0,0280
16	Ремонт вентиляционной решетки РУ-0,4кВ (0,3х0,3м)	шт	1,0000
17	Демонтаж старой отмостки	м3	3,4080
18	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	6,8160
19	Устройство подушки из щебня	м2 основания	34,0800
20	Устройство стяжки с армированием	м3	3,4080
21	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	3,4080
22	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
23	Демонтаж старой проводки	м	50,0000
24	Выключатели и распредакорбки. Демонтаж	шт.	8,0000
25	Монтаж светильников с патронами	шт	6,0000
26	Выключатели и распредакорбки. Монтаж	шт	8,0000
27	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	70,0000
28	Очистка от мусора	т	1,0000
29	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000

30	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
VI. Ремонт здания ТП-7373 ул.Майкопская РЭС-7			
1	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	48,2860
2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	48,2860
3	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	96,5720
4	Демонтаж старой отмостки	м3	1,2160
5	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	2,4320
6	Устройство подушки из щебня	м2 основания	12,1600
7	Устройство стяжки с армированием	м3	1,2160
8	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	1,2160
9	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
10	Демонтаж старой проводки	м	10,0000
11	Выключатели и распределкоробки. Демонтаж	шт.	6,0000
12	Монтаж светильников с патронами	шт	3,0000
13	Выключатели и распределкоробки. Монтаж	шт	6,0000
14	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	15,0000
15	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000
16	Очистка от мусора	т	1,0000
17	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	1,0000

18	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	40,0000
VII. Ремонт здания ТП-7101 ул.Рымжанова/Бактыреева РЭС-7			
1	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,3600
2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	29,3600
3	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза(внутри и снаружи),восстановление 4 диспетчерских номеров и восстановление 4 знаков безопасности	м2	58,7200
4	Демонтаж и монтаж барьера в кабину силового трансформатора 5смх10смх240см-1шт	м3	0,0120
5	Демонтаж старой отмостки	м3	0,9760
6	Грунт. Разработка на глубине 0,2м, шириной 0,8м	м3 грунта	1,9520
7	Устройство подушки из щебня	м2 основания	9,7600
8	Устройство стяжки с армированием	м3	0,9760
9	Приготовление бетонного раствора вручную в построечных условиях	м3	0,9760
10	Коробка для 1-фазного автомата. Монтаж	шт.	1,0000
11	Демонтаж старой проводки	м	10,0000
12	Выключатели и распредакорбки. Демонтаж	шт.	6,0000
13	Монтаж светильников с патронами	шт	3,0000
14	Выключатели и распредакорбки. Монтаж	шт	6,0000
15	Провод многожильный сечение до 2,5 мм2. Прокладка гофротруб и затягивание проводов	м	15,0000
16	Щиток осветительный. Установка	шт.	1,0000
17	Очистка от мусора	т	1,0000